

Remont ścieżki na placu zabaw przy
osiedlu mieszkaniowym w Rosochatej,
działka nr 344/15, obręb Rosochata,
Gmina Kunice

Rosochata , działka nr 344/15, obręb
Rosochata ,Gmina Kunice

PRZEDMIAR - ZAŁ NR 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Witold Baszak

DATA OPRACOWANIA:

06.03.2023

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNNR 6 0102-01		Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2		
			1,9 * (54,0 + 44,80 - 1,90)	m2	184,110	
					RAZEM	184,110
2	KNNR 1 0205-01 0208-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3		
			0,1 * poz. 1	m3	18,411	
					RAZEM	18,411
3	KNNR 6 0806-07		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
			54,0 + 44,8 + 54,00 - 1,90 + 44,80 - 1,90	m	193,800	
					RAZEM	193,800
4	KNR 2-31 0401-01 analogia		Rowki pod obrzeża i ławy betonowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
			poz.3	m	193,800	
					RAZEM	193,800
5	KNNR 6 0404-01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - regulacja istniejących obrzeży	m		
			poz.4	m	193,800	
					RAZEM	193,800
6	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			0,02 * poz.5	m3	3,876	
					RAZEM	3,876
7	KNNR 6 0113-05 z.o.2.6. 9901 -02		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
			poz.1	m2	184,110	
					RAZEM	184,110
8	KNNR 6 0502-01		Chodniki z kostki brukowej betonowej (bezfazowej) grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			poz.7	m2	184,110	
					RAZEM	184,110

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
Spis treści	4