


PROJ. NA ŚCIANIE SZCZYTOWEJ DEMONTAŻ ISTN.  
OCIEPLENIA ZE STYROPIANU (10cm) I WYKONANIE  
DOCIEPLENIA Z WEŁNY MINERALNEJ 20cm

PROJEKTANT	mgr inż. arch. ANTONI DROZD upr. nr 348/73/ZG	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. WIESŁAWA DROZD upr. nr 150/76/ZG	PODPIS
OPRACOWANIE	dr inż. GRZEGORZ CYROK upr. nr 3/2003/ZG	
	mgr inż. DARIUSZ PIERIEPIEKARZ upr. nr LBS/0145/PBKb/21	

OBIEKT	
BUDYNEK PRZYCHODNI ZDROWIA - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ Zielona Góra, ul.Stary Kistelin - Pionierów Lubuskich 75	
FAZA	BRANŻA
PROJEKT ARCH.-BUDOWLANY	BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU	
RZUT PODDASZA - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ	

DATA	5.06.2022
SKALA	1:100
NR RYSUNKU	PAB-03

## RZUT PODDASZA 1:100



### LEGENDA:


- ROZBIÓRKI I WYKUCIA
- MURY ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE MURY
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

### ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – I PIĘTRO:

OZN.	RODZAJ POMIESZCZENIA	WYS. POM.	POW. POM.	POSADZKA
I-1	KOMUNIKACJA	2,53m	16,40 m2	WYKŁADZINA PVC
I-2	ISTN. PODDASZE NIEUŻYTK.	.	10,40 m2	DESKI DREWN.
I-3	PROJ. POM. MAGAZYN.ART.MED.	2,53m	21,21 m2	WYKŁADZINA PVC
I-4	ISTN. PODDASZE NIEUŻYTK.	.	10,19 m2	DESKI DREWN.
I-5	PROJ. SZATNIA PERSONELU	2,53m	15,77 m2	WYKŁADZINA PVC
I-6	ISTN. PODDASZE NIEUŻYTK.	.	9,95 m2	DESKI DREWN.
I-7	PROJ. POM. SOCJALNE	2,53m	10,36 m2	WYKŁADZINA PVC
I-8	PROJ. WC PARCOWNIKÓW	2,53m	3,68 m2	WYKŁADZINA PVC
I-9	ISTN. PODDASZE NIEUŻYTK.	.	7,74 m2	DESKI DREWN.
			105,70 m2	

PROJ. NA ŚCIANIE SZCZYTOWEJ DEMONTAŻ ISTN. OCIEPLENIA ZE STYROPIANU (10cm) I WYKONANIE OCIEPLENIA Z WEŁNY MINERALNEJ 20cm

PROJ. OD WEWNĄTRZ OKŁADZINA Z PŁYT G-K WODOODP. NA RZUSZCIE STAL. PLUS WEŁNA MINERALNA 50mm



BIURO PROJEKTOWE:			
KOMEKS <span>BUD</span> sp. z o.o. Biuro Ekspertyz i Projektów Budowlanych ul. Działkowa 19a 65-767 Zielona Góra tel./faks: +48 68 4535988 e-mail: komeksbud@protonmail.com			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. ANTONI DROZD upr. nr 348/73/ZG	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. WIESŁAWA DROZD upr. nr 150/76/ZG	PODPIS	
OPRACOWANIE	dr inż. GRZEGORZ CYROK upr. nr 3/2003/ZG		
		mgr inż. DARIUSZ PIERIEPIEKARZ upr. nr LBS/0145/PBKb/21	

OBIEKT	
BUDYNEK PRZYZCHODNI ZDROWIA - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ Zielona Góra, ul. Stary Ksielin - Pionierów Lubuskich 75	
FAZA	BRANŻA
PROJEKT ARCH.-BUDOWLANY	BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU	
RZUT DACHU - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ	

DATA
5.06.2022
SKALA
1:100
NR RYSUNKU
PAB-04

3'	Wyprawa tynkarska silikonowa cienkowarstwowa Zaprawa klejowa z wtopioną siatką Wełna mineralna fasadowa 17cm klejona i kółkowana Błoczek gazobeton, odm. "600" 24cm Tynk maszynowy gipsowy 1,5cm
3	Wyprawa tynkarska silikonowa cienkowarstwowa Zaprawa klejowa z wtopioną siatką Płyty styropian, XPS 17cm klejone i kółkowane Błoczek gazobeton, odm. "600" 24cm Tynk maszynowy gipsowy 1,5cm
2'	Wyprawa tynkarska silikonowa Zaprawa klejowa z wtopioną siatką Wełna mineralna 12cm klejona i kółkowana Powłoka izolacyjna mineralna – szlam izolacyjny Mur beton, 25cm Powłoka izolacyjna 3x Dysperbit
2	Wyprawa tynkarska silikonowa Zaprawa klejowa z wtopioną siatką Płyty styropian, XPS min. 12cm klejone i kółkowane Powłoka izolacyjna mineralna – szlam izolacyjny Mur beton, 25cm Powłoka izolacyjna 3x Dysperbit
1	Folia kubełkowa HDPE Styropian XPS 10cm – klejony i kółkowany Powłoka izolacyjna 3x Dysperbit Mur beton, 25cm Powłoka izolacyjna 3x Dysperbit

4	Istn. wyprawa tynkarska Istn. styropian 10cm Istn. mur ceglany Istn. płyty GK
---	--

A	Dachówka karpiówka podwójnie kolor ceglasty Łaty drew. Kontrłaty drew. Wiatroizolacja Krokwie drew.
---	---

A'	REI30 Dachówka karpiówka podwójnie kolor ceglasty Łaty drew. Kontrłaty drew. Wiatroizolacja Istn. krokwie drew. Istn. deskowanie Wełna mineralna gr. 5cm między latami 40x50mm Płyta mineralna p.poz. ogniochronna 10mm stelażu stal.
----	---

B	REI30 Dachówka karpiówka podwójnie kolor ceglasty Łaty drew. Kontrłaty drew. Wiatroizolacja Krokwie drew. Wełna mineralna między krokiewiami 15cm Łaty drew. 50x40mm co 30cm + wełna min. 5cm Paraizolacja – folia PE 0,2mm Płyta mineralna p.poz. ogniochronna 10mm
---	---

C	REI60 Żwir, frakcja 4–32mm, grub. 5cm Papa nawierzchniowa PYE PV250 S52H Broof (t1) Styropapa EPS100–036–Broof(t1) – 16cm Warstwa wyrównawcza – szlichta cementowa 3,0cm Keramzyt spadkowy luzem grub. 8–30cm (frakcja 10–20mm) Paraizolacja – folia PE 0,2mm Stropp Teriva 4.0/1 – wys. 24cm (REI60) Płyty GK 12,5mm na profilach kapeluszowych
---	--

C1	REI60 Żwir, frakcja 4–32mm, grub. 5cm Papa nawierzchniowa PYE PV250 S521 Styropapa EPS100–036–Broof(t1) – 16cm Warstwa wyrównawcza – szlichta cementowa 3,0cm Keramzyt spadk. luzem grub. 8–30cm (fr. 10–20mm) Paraizolacja – folia PE 0,2mm Stropp Teriva 4.0/1 – wys. 24cm (REI60) Przestrzeń instalacyjna 40cm Sufit podwieszony kasetonowy
----	---

D	REI30 Podłoga z desek drew. 25mm Wełna mineralna między legarami 50mm Styropian EPS80–037 (między belkami strop.) lub wełna min. 20cm Deski drew. z prześwitem (azurowo) 25mm lub istn. podsufitka Paraizolacja – folia PE 0,2mm Płyta mineralna p.poz. ogniochronna 10mm
---	---


D1	REI30 Podłoga z desek drew. 25mm Wełna mineralna między legarami 50mm Styropian EPS80–037 (między belkami strop.) 20cm Deski drew. z prześwitem (azurowo) 25mm Paraizolacja – folia PE 0,2mm Płyta mineralna p.poz. ogniochronna 10mm Przestrzeń instalacyjna 40cm Sufit podwieszony kasetonowy – EI30
----	--

E	Posadzka – płytki ceram./wykl.PVC Warstwa wyrównawcza samopoziom. 0,5cm Podkład beton. zbrojony siatką stal. 5,5cm Folia PE 0,2mm Styropian posadzkowy 10cm Izolacja – 2x folia PE 0,2mm Beton podkładowy C12/15 12cm Podsypka piaskowa zagęszczona 5cm Grunt sytki zagęszczony Is=0,98
---	---


F	REI30 Deski drew. 25mm Wełna mineralna 5cm (między latami drew.) Wełna mineralna 16cm (między belkami konstr.) Deski 25mm ułożone azurowo Paraizolacja – folia PE 0,2mm Płyta mineralna p.poz. ogniochronna 10mm
---	--

G	REI30 Posadzka – płytki ceram./wykl.PVC Płyta OSB–3 gr.10mm Deski drew. 28mm Wełna min. 12cm (między belkami strop.) Deski drew. 25mm Płyty G–K na ruszcie podwieszonym Płyta mineralna p.poz. 10mm
---	--

5	Mineralny tynk cienkowarstwowy zbroj. siatką szkl. Styropian fasadowy gr.10cm Istn. tynk cement.–wap. Istn. mur cegl. 12cm Płyta G–K na "plackach" Gładz gipsowa + powłoka malarska
---	--



PRZEKRÓJ A–A – SKALA 1:100



PRZEKRÓJ B–B – SKALA 1:100

BIURO PROJEKTOWE:

KOMEKSBUD sp. z o.o.

Biuro Ekspertyz i Projektów Budowlanych  
ul. Działkowa 19a  
65-767 Zielona Góra  
tel/faks: +48 68 4535988  
e-mail: komeksbud@protonmail.com

PROJEKTANT

mgr inż. arch. ANTONI DROZD  
upr. nr 348/73/ZG

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. WIESŁAWA DROZD  
upr. nr 150/76/ZG

OPRACOWANIE

dr inż. GRZEGORZ CYROK  
upr. nr 3/2003/ZG

mgr inż. DARIUSZ PIERIEPIEKARZ  
upr. nr 1BS/0145/PBkb/21

OBIEKT

BUDYNEK PRZYZYCHODNI ZDROWIA - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ  
Zielona Góra, ul. Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 75

FAZA

PROJEKT ARCH.-BUDOWLANY

BRANŻA

BUDOWLANA

NAMWA RYSUNKU

PRZEKROJE - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ

DATA


5.06.2022

SKALA


1:100

NR RYSUNKU


PAB-05




ELEWACJA POŁUDNIOWA – 1:200



ELEWACJA WSCHODNIA – 1:200



ELEWACJA PÓŁNOCNA – 1:200



ELEWACJA ZACHODNIA – 1:200

#### LEGENDA:

- 1 DACHÓWKA KARPIÓWKA PODWÓJNIE, KOLOR: CEGLASTY
- 2 ELEWACJA BUD. ISTN.: FARBA SILIKONOWA, KOLOR: RAL1014
- 3 COKŁÓŁ BUD. ISTN. I BLENDE OKIENNE: FARBA SILIKONOWA, KOLOR RAL1001
- 4 OBRAMOWANIA OKIEN I DETAL ARCH.: FARBA SILIKONOWA, KOLOR RAL1013
- 5 ELEWACJA BUD. PROJ.: FARBA SILIKONOWA, KOLOR: RAL1013
- 6 COKŁÓŁ BUD. PROJ. I BLENDE OKIENNE: FARBA SILIKONOWA, KOLOR RAL1014
- 7 KOMINY: CEGŁA KLINKIEROWA CZERWONA
- 8 OBRÓBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, BALUSTRADY ZEWN., DRZWI – KOLOR RAL1019

BIURO PROJEKTOWE:

**KOMEKS**BUD sp. z o.o.

Biuro Ekspertyz i Projektów Budowlanych  
ul.Działkowa 19a  
65-767 Zielona Góra  
tel/faks: +48 68 4535988  
e-mail: komeksbud@protonmail.com

PROJEKTANT	mgr inż. arch. ANTONI DROZD upr. nr 348/73/ZG	PROJEKTANT	mgr inż. arch. ANTONI DROZD upr. nr 348/73/ZG
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. WIESŁAWA DROZD upr. nr 150/76/ZG	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. WIESŁAWA DROZD upr. nr 150/76/ZG
OPRACOWANIE	dr inż. GRZEGORZ CYROK upr. nr 3/2003/ZG	OPRACOWANIE	dr inż. GRZEGORZ CYROK upr. nr 3/2003/ZG
	mgr inż. DARIUSZ PIĘREPIEKARZ upr. nr LBS/0145/PBkb/21		mgr inż. DARIUSZ PIĘREPIEKARZ upr. nr LBS/0145/PBkb/21

OBIEKT	BUDYNEK PRZYZOCHODNI ZDROWIA - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ Zielona Góra, ul.Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 75	
	PROJEKT ARCH.-BUDOWLANY	BRANŻA BUDOWLANA
FAZA	ELEWACJE - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ	
NAZWA RYSUNKU		

DATA	5.06.2022
SKALA	1:200
NR RYSUNKU	PAB-06