

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska rolkowo - wrotkarskiego do nauki jazdy na rolkach i wrotkach, gry w hokeja na rolkach, uniho-  
keja, rowerowego polo, itp.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Przylep - Kolejowa, 66-015 Zielona Góra, działkanr ewid. 8/40 obręb ewid. 0060 jedn. ewid. 086201\_1.  
0060\_8/40  
INWESTOR : Miasto Zielona Góra  
ADRES INWESTORA : ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra  
BRANŻA : zagospodarowanie terenu  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak  
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 11 październik 2021 r

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)

Informacje dla Oferentów:

- 1) Ilości przedmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych.
- 2) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem wykonawczym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
- 3) Ilości wycenieniowe zawarte w przedmiarze robót są tylko i wyłącznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.

**OPRACOWAŁ:**

**INWESTOR :**

## DZIAŁY KOSZTORYSU

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
1	Nawierzchnia boiska z modularnych, polipropylenowych rozbieralnych płyt	1	2
2	Wyposażenie boiska	3	19
3	Nawierzchnia z płyt betonowych	20	21
4	Inne koszty	22	22

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Nawierzchnia boiska z modularnych, polipropylenowych rozbieralnych płyt</b>			
1	d.1 analiza indywidualna	B-01.01.01	Renowacja istniejącej nawierzchni: a) wykonanie prac remontowych które umożliwiają poprawną instalację nawierzchni modularnej, b) oczyszczenie nawierzchni z trawy, c) zabezpieczenie nawierzchni przed ponownym zarastaniem trawą, d) usunięcie korzeni drzew które w sposób widoczny odkształcają nawierzchnię, e) niwelacja wszystkich wypukłych części nawierzchni, f) oczyszczenie istniejących obrzeży z wymianą uszkodzonych elementów.	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
2	d.1 analiza indywidualna	B-01.01.01	Nawierzchnia modularna polipropylenowa boiska wraz z montażem obrzeża z listew PEHD	m <sup>2</sup>		
			800	m <sup>2</sup>	800,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>800,00</b>
<b>2</b>			<b>Wyposażenie boiska</b>			
3	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.01	Bandy letnie (w tym 2 wózki do przewożenia band)	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
4	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.01	Bandy zimowe (w tym 1 wózek do przewożenia band)	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
5	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.01	Bramki hokejowe mobilne	szt		
			2	szt	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
6	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.01	Płachta imitująca bramkarza	szt		
			2	szt	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
7	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.01	System treningowy o rozpiętości do 5 m	kpl		
			1	kpl	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
8	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.01	System treningowy pozwalający rozwijać przyjmowanie krążka i wypuszczanie podań	kpl		
			1	kpl	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
9	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.01	Zestaw celów precyzyjnych	kpl		
			1	kpl	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
10	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.01	Krążki hokejowe	szt		
			10	szt	10,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.01	Kubki do slalomu (łącznie 20 szt)	kpl		
			1	kpl	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
12	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.01	Bramki aluminiowe przenośne do piłki ręcznej	szt		
			2	szt	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
13	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.01	Siatka do koszykówki mocowana na istniejących obręczach	szt		
			2	szt	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
14	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.01	Ośłona słupów do koszykówki z pianki polipropylenowej	szt		
			2	szt	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
15	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.01	Zamiatarka ręczna o pojemności zbiornika do 35 l	szt		
			1	szt	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
16	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.01	Zamiatarka dmuchowa do zgarniania liści	szt		
			1	szt	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
17	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.01	Podkaszarka akumulatorowa	szt		
			1	szt	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
18	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.01	Piłkochwyty	kpl		
			1	kpl	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
19	d.2 analiza indywidualna	B-01.01.01	Pomieszczenie magazynowe w konstrukcji stalowej w kolorze zielonym (montaż z przygotowaniem podłoża)	szt		
			2	szt	2,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
<b>3</b>			<b>Nawierzchnia z płyt betonowych</b>			
20	KNR 2-31 d.3 0103-01	B-01.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>		
			12	m <sup>2</sup>	12,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
21	KNR 2-31 d.3 0511-03	B-01.01.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
			12,00	m <sup>2</sup>	12,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
<b>4</b>			<b>Inne koszty</b>			
22	d.4 analiza indywidualna	B-01.01.01	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu i oświetlenia Parku Wiejskiego w Przylepie	kpl		
			1	kpl	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>