

## **Przedmiar robót**

Nazwa zamówienia: **Prace remontowe SP2 Biały Dunajec**  
Nazwy i kody CPV: **45442100-8 Roboty malarskie**  
Adres obiektu budowlanego: **Miłośników Podhala 23  
34-425 Biały Dunajec**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Urząd Gminy Biały Dunajec  
ul. Jana Pawła II 312  
34-425 Biały Dunajec**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-07-30**

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	<b>Jadalnia</b>
1.1	<b>Roboty przygotowawcze</b>
1	Zabezpieczenie podłóg folią
1.2	<b>Sufit</b>
2	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m <sup>2</sup>
3	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków
4	Gruntowanie podłoży
5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów
1.3	<b>Ściany</b>
6	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m <sup>2</sup>
7	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków
8	Gruntowanie podłoży
9	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian
1.4	<b>Parapety</b>
10	Malowanie farbami olejnymi parapetów, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
1.5	<b>Grzejniki, rury obudowy</b>
11	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników żebrowych, 2-krotne
12	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur 2-krotne
13	Lakierowanie powierzchni drewnianych, 2-krotne
1.6	<b>Wymian drzwi</b>
14	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 30 cm
15	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>
16	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice zwykłe
17	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne, skrzydła pełne
18	Okuwanie stolarki, klamki zwykle z tarczkami (szyldami) z pasowaniem wraz z dostawą i montażem
19	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegiel lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50 cm
20	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 50 cm, (grubość 3 mm) na tynku
21	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
22	Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3 szt w 1 miejscu), posadzka, płytki terakotowe 15x15 cm - pierwsza
23	Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3 szt w 1 miejscu), posadzka, płytki terakotowe 15x15 cm - każda następna
24	Uzupełnienie posadzek i cokoliczków cementowych jednolitych, posadzki 1,0-5,0 m <sup>2</sup> /miejsce, z zatarciem na gładko
25	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające
26	Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych
1.7	<b>Okienko podawcze</b>
27	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>
28	Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3 szt w 1 miejscu), posadzka, płytki terakotowe 15x15 cm - pierwsza
29	Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3 szt w 1 miejscu), posadzka, płytki terakotowe 15x15 cm - każda następna
30	Okna fabrycznie wykończone, podawcze, otwierane pionowo, powierzchnia do 0.80 m <sup>2</sup>
1.8	<b>Zabudowa rury</b>
31	Analogia zabudowa rur z płyty meblowej
32	Dostawa i montaż, podłączenie do istniejącej instalacji oświetlenia- pas światła led do podświetlenia zabudowy z płyty meblowej
1.9	<b>Roboty porządkowe</b>
33	Usunięcie z budynku gruzu z parteru
34	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym
35	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem dostawczym
36	Mycie po robotach malarskich, posadzek
37	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych
38	Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów
2	<b>Kuchnia</b>
2.1	<b>Roboty przygotowawcze</b>
39	Zabezpieczenie podłóg folią
2.2	<b>Sufit</b>
40	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m <sup>2</sup>
41	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków
42	Gruntowanie podłoży
43	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów
2.3	<b>Ściany</b>
44	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m <sup>2</sup>
45	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków
46	Gruntowanie podłoży
47	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian
2.4	<b>Grzejniki, rury</b>
48	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników żebrowych, 2-krotne
49	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur 2-krotne
50	Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarki okiennej, ponad 1,0 m <sup>2</sup> , 2-krotne
2.5	<b>Roboty porządkowe</b>
51	Usunięcie z budynku gruzu z parteru
52	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym
53	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem dostawczym
54	Mycie po robotach malarskich, posadzek
55	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych
56	Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys	<b>Prace remontowe SP2 Biały Dunajec</b>			
1	Rozdział	<b>Jadalnia</b>			
1.1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią			
		Wyliczenie ilości robót:			
		8,5*5,8		49,300000	
		RAZEM:		49,300000	m2
1.2	Element	<b>Sufit</b>			
2	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		8,5*5,7		48,450000	
		RAZEM:		48,450000	m2
3	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	48,45	
4	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży	m2	48,45	
5	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	48,45	
1.3	Element	<b>Ściany</b>			
6	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(8,5+8,5+5,7+5,7)*3,16		89,744000	
		lamperia -(8,5+3,0)*1,4		-16,100000	
		RAZEM:		73,644000	m2
7	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	73,64	
8	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży	m2	73,64	
9	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	73,64	
1.4	Element	<b>Parapety</b>			
10	KNRW 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami olejnymi prapetów, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,6*0,3*3		1,440000	
		0,05*0,05*2*3		0,015000	
		1,6*0,05*3		0,240000	
		RAZEM:		1,695000	m2
1.5	Element	<b>Grzejniki, rury obudowy</b>			
11	KNRW 401/1212/23 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników żebrowych, 2-krotne	m	4,8	
12	KNRW 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur 2-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3,16+3,16+0,5+0,5+10,0		17,320000	
		RAZEM:		17,320000	m
13	KNRW 401/1210/10 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, 2-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,8*0,25*2		2,400000	
		4,8*0,75*2		7,200000	
		0,75*0,25*4		0,750000	
		RAZEM:		10,350000	m2
1.6	Element	<b>Wymian drzwi</b>			
14	KNRW 401/702/6	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapienne, szerokość do 30 cm	m	5,0	
15	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
16	KNRW 202/1026/1 (1)	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice zwykłe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,8*2,05		1,640000	
		RAZEM:		1,640000	
			m2	1,64	
17	KNRW 202/1026/3 (1)	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne, skrzydła pełne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,8*2,0		1,600000	
		RAZEM:		1,600000	
			m2	1,60	
18	ZNPP 12/2302/21	Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (sztyldami) z pasowaniem wraz z dostawą i montażem			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1		1,000000	
		RAZEM:		1,000000	
			szt	1	
19	KNR 401/705/3 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50 cm			
			m	5,00	
20	NNRNKB 202/2021/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 50 cm, (grubość 3 mm) na tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,0*0,5		2,500000	
		RAZEM:		2,500000	
			m2	2,50	
21	KNR 23/2612/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym			
			mb	5,0	
22	KNR 401/813/5	Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3 szt w 1 miejscu), posadzka, płytki terakotowe 15x15 cm - pierwsza			
			szt	1	
23	KNR 401/813/6	Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3 szt w 1 miejscu), posadzka, płytki terakotowe 15x15 cm - każda następna			
		Wyliczenie ilości robót:			
		9+10+6		25,000000	
		RAZEM:		25,000000	
			szt	25	
24	KNRW 401/803/2	Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzki 1,0-5,0 m2/miejsce, z zatarciem na gładko			
			m2	1,0	
25	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,0+1,0		2,000000	
		RAZEM:		2,000000	
			m	2,00	
26	KNRW 401/817/1	Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych			
			m2	1,5	
1.7	Element	<b>Okienko podawcze</b>			
27	KNRW 401/353/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2			
			szt	1	
28	KNR 401/813/5	Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3 szt w 1 miejscu), posadzka, płytki terakotowe 15x15 cm - pierwsza			
			szt	1	
29	KNR 401/813/6	Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3 szt w 1 miejscu), posadzka, płytki terakotowe 15x15 cm - każda następna			
			szt	10	
30	NNRNKB 202/1022/4	Okna fabrycznie wykończone, podawcze, otwierane pionowo, powierzchnia do 0.80 m2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,85*0,6		0,510000	
		RAZEM:		0,510000	
			m2	0,51	
1.8	Element	<b>Zabudowa rury</b>			
31	KNR 202/2004/5	Analogia zabudowa rur z płyty meblowej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		9,0*0,6		5,400000	
		RAZEM:		5,400000	
			m2	5,40	
32	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż, podłączenie do istniejącej instalacji oświetlenia- pas światła led do podświetlenia zabudowy z płyty meblowej			
			m	9,0	
1.9	Element	<b>Roboty porządkowe</b>			
33	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru			
			m3	0,8	
34	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym			
			m3	0,8	
35	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem dostawczym			
			m3	0,8	9
36	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek			
			m2	48,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .	
37	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych				
		Wyliczenie ilości robót:				
		1,6*1,8*3		8,640000		
		RAZEM:		8,640000	m2	8,64
38	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów				
		Wyliczenie ilości robót:				
		0,8*2,05*2		3,280000		
		1,0*2,0*2		4,000000		
		RAZEM:		7,280000	m2	7,28

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
2	Rozdział	<b>Kuchnia</b>			
2.1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
39	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią			
		Wyliczenie ilości robót:			
		7,0*4,2		29,400000	
			RAZEM:	29,400000	m2
				29,40	
2.2	Element	<b>Sufit</b>			
40	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		6,8*4,15		28,220000	
			RAZEM:	28,220000	m2
				28,22	
41	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	28,22	
42	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży	m2	28,22	
43	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	28,22	
2.3	Element	<b>Ściany</b>			
44	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5 m2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(6,8+6,8+4,15+4,15)*1,0		21,900000	
			RAZEM:	21,900000	m2
				21,90	
45	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	21,90	
46	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży	m2	21,90	
47	KNRW 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	21,90	
2.4	Element	<b>Grzejniki, rury</b>			
48	KNRW 401/1212/23 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników żebrowych, 2-krotne	m	1	
49	KNRW 401/1212/27	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur 2-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3,0+3,0+7,0+7,0+4,15+3,0+3,0+3,0+3,0+1,5+1,5		47,650000	
		+1,5+1,5+2,5		47,650000	
			RAZEM:	47,650000	m
				47,65	
50	KNRW 401/1210/6 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarki okiennej, ponad 1,0 m2, 2-krotne	m2	2,5	
2.5	Element	<b>Roboty porządkowe</b>			
51	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,1		0,100000	
			RAZEM:	0,100000	m3
				0,1	
52	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym	m3	0,1	
53	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem dostawczym	m3	0,1	9
54	KNRW 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, posadzek	m2	28,00	
55	KNRW 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okien zespolonych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,6*1,8*3		8,640000	
			RAZEM:	8,640000	m2
				8,64	
56	KNRW 401/1215/2	Mycie po robotach malarskich, drzwi pozostałych typów			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,4*1,8*3		7,560000	
		1,0*2,0*2		4,000000	
			RAZEM:	11,560000	m2
				11,56	