







SCHEMAT ZBIORNIKA PPOŻ.
O POJ. 100m3 Z WYPOSAŻENIEM
skala 1: ---

28	2	Zawór spustowy
27	1	Płyta podstawy studzienki
26	1	Mocowanie rurociągu odpływowego
25	1	Rurociąg odpływowy PE100 PN6 Ø160
24	2	Mocowanie kosza ssawnego z zaworem stopowym
23	2	Szybkozłęczka strażacka Ø110 z pokrywą
22	2	Rura ssawna stłowa, ocynkowana DN100
21	2	Rurociąg ssawny PE100 PN10 Ø110
20	2	Kosz ssawny z zaworem stopowym DN100 PN10
19	2	Mocowanie rurociągu zasilającego
18	1	Mocowanie stabilizujące zaworu pływakowego
17	1	Taśma grzejna, elektryczna 7W/mb z czujn. temp.
16	1	Rurociąg zasilający PE100 PN10 Ø63
15	1	Zawór pływakowy DN50 PN10
14	2	Diabina żłazowa
13	1	Kominiek na 1 odpowietrzający PE100 Ø110
12		
11	1	Redukcja elektrooporowa Ø63/40PE SDR11
10	1	Studzienka ssawna DN1000
9	5	Uszczelnienie twarde plastyczne
8	3	Właz żelazny Ø600
7	1	Pierścień oddciążający, żelbetowy/komina DN1000
6	1	Zwieńczenie żelbetowe komina wiazowego DN1000
5	1	Komin wiazowy DN1000
4	1	Pierścień oddciążający, żelbetowy komina DN1500
3	1	Zwieńczenie żelbetowe komina wiazowego DN1500
2	1	Komin wiazowy DN1500
1	1	Korpus zbiornika DN2600 SN8
Poz.	Ilość	Tytuł/Nazwa, materiał, wymiary itp.



D:\SOLID_STUDIO_new\naglowek_1_Paulina.jpg			
www.solid.slupsk.pl		ETAP:	
OBIEKT		PROJEKT	
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO		BUDOWLANY	
DLA KOMPLEKSU BOISK			
dz. nr 6/4 w Sycowicach gm. Kobylnica			
INWESTOR			
GMINA KOBYLNICA ul. Główna 20 76-251 Kobylnica			
TYTUŁ RYSUNKU:			
SCHEMAT ZBIORNIKA PPOŻ. O POJ. 100m3 Z WYPOSAŻENIEM			
sanitarna:		uprzedzony projektant w specjalności sanitarnej bez ograniczeń i upr. nr:	
mgr inż. Ewa Kuciel		POM/0236/PWOS/09	
DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2019r.		skala 1: ---	
		NR RYS: S-6	