
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz nasadzenia zieleni na dz. nr 39/2; 39/7; 39/3; 39/5 w m. Bruskowo Małe

ADRES INWESTYCJI : dz. nr 39/2; 39/7; 39/3; 39/5 w m. Bruskowo Małe

INWESTOR : Gmina Słupsk

ADRES INWESTORA : ul. Sportowa 34,76-200 Słupsk,Polska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Wąchnicki

DATA OPRACOWANIA : 30.07.2019

NARZUTY**Narzuty kosztorysu**

VAT [V]	% Σnetto kosztorys
Narzuty wspólne działów	
Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

netto: : zł
podatek VAT: : zł
brutto: : zł

Słownie:

Data opracowania
30.07.2019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne			
1	KNR-W 2-01 d.1 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą sypcharek 122+156	m ²		
			m ²	278.000	
				RAZEM	278.000
2	KNR 2-01 d.1 0239-05 0214-04	Załadunek i wywóz nadmiaru ziemi (122+156)*0.15	m ³		
			m ³	41.700	
				RAZEM	41.700
3		Renowacja i przestawienie istniejącego urządzenia placu zabaw	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45112710-5	Urządzenia terenu rekreacyjnego			
4	Kalkulacja d.2 własna	Tablica informacyjna z regulaminem wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	45112710-5	Urządzenie placu zabaw			
5	Kalkulacja d.3 własna	Urządzenie nr 1 - zestaw zabawowy stal+lakier wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	Kalkulacja d.3 własna	Urządzenie nr 2 - bujak na sprężynie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	Kalkulacja d.3 własna	Urządzenie nr 3 - piaskownica wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	Kalkulacja d.3 własna	Urządzenie nr 4 - plac zabaw Tiboo	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	Kalkulacja d.3 własna	Urządzenie nr 5 - karuzela wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Kalkulacja d.3 własna	Tablica informacyjna z regulaminem wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Zagospodarowanie terenu			
11	KNP 02 d.4 0314-01.03	Ławki z oparciem: WYMIARY długość 212cm wysokość 78cm szerokość 58cm WAGA 58kg MATERIAŁY profile stalowe 80x40 drewno 5	kpl		
			kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNP 02 d.4 0314-02.05	Kosz na śmieci: WYMIARY wysokość 82cm szerokość 38cm POJEMNOŚĆ 70L WAGA 38kg MATERIAŁY profile ze stali nierdzewnej deseczki drewniane wkład z blachy ocynkowanej 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13		Stół do szachów	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-23	Ogrodzenie kredki	m		
d.4	0401-02 + KNR 2-23 0401-01				
		62	m	62.000	
				RAZEM	62.000
5	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
15	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.5	0401-06				
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
16	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.5	0402-04				
		0.2*0.3/2*45	m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
17	KNR 2-31	Obrzeża elastyczne 25x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin	m		
d.5	0407-02	piaskiem			
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
18	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.5	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
19	KNR 2-31	Nawierzchnia piaszczysta na placu zabaw - 40 cm grubość	m ²		
d.5	0106-01 0106-02				
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
6	45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych			
20	KSNR 1	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.6	0403-01				
		500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
21	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.6	0302-08	gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość :			
		0.5 m			
		221+15+2+4	szt.	242.000	
				RAZEM	242.000