


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

CHODNIK	
kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego	
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm	
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm	
warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm	

CHODNIK Z PŁYTEK DOTYKOWYCH	
płytki bet. dotykowe 40x40cm gr. 8cm	
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm	
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm	
warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm	

WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH	
kostka betonowa gr. 8cm	
podsyпка cementowo piaskowa gr. 4cm	
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. od 20 do 30cm	
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 20cm	



proj. chodnik


przebudowywane przejście dla pieszych

krawężnik betonowy - 15x30cm
podsyпка cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm
ława z betonu - C12/15

krawężnik betonowy - 15x30cm
podsyпка cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm
ława z betonu - C12/15

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH	
kostka betonowa gr. 8cm	
podsyпка cementowo piaskowa gr. 4cm	
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. od 20 do 30cm	
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 20cm	




opornik betonowy - 12x25cm
podsyпка cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm
ława z betonu - C12/15

opornik betonowy - 12x25cm
podsyпка cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm
ława z betonu - C12/15

CHODNIK Z PŁYTEK DOTYKOWYCH	
płytki bet. dotykowe 40x40cm gr. 8cm	
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm	
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm	
warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm	

CHODNIK	
kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego	
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm	
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm	
warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm	



proj. chodnik

Starosta Sztumski
82-400 Sztum

PROADIA

ul. Główna 3H, 44-351 Turza Śląska
NIP: 6623333233, Regon: 240632075
projekcja@proadialp.pl

OBIEKT

SIĘĆ OŚWIETLIENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

NAZWA PROJEKTU

BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH WRAZ Z OŚWIETLIENIEM W CIĄGU UL. AKACJOWEJ W CZERNINIE

RYSUNEK

DETAL PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

INWESTOR

Miasto i Gmina Sztum, Sztum 82-400 ul. Mickiewicza 39

LOKALIZACJA

Sztum, 82-400, ul. Słoneczna, działki: 10/32

SKALA:

1:50

DATA:

07.2021

NR RYSUNKU:

D-02

PROJEKTOWAŁ

br. drogowo

PROJEKTOWAŁ

br. drogowo

INŻ. PIOTR MANKIEWICZ

nr upr. AB17-0177131/172000

PAŁYK SCHULTZ