
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Naprawa i uszczelnienie pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI: ul. Energetyków 1 i 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
NAZWA INWESTORA: ZGM ADM-4
ADRES INWESTORA: ul. Drzymały 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Michał Mielnik

DATA OPRACOWANIA: 16.08.2021

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
PODATEK VAT: () zł
OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR 4-01 0504-05	Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej zakładkowej -przy kominach -80% dachówki z rozbiórki	m2 przel .pokr	68,40		
2	KNR 4-01 0507-03	Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych	szt.	15,00		
3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy oknach wylazowych taśmą aluminiową (R,M,S*0,3 -przeliczenie normy z m2 na m/b)	m	16,00		
4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie kominów z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	19,00		
5	KNR 4-03 1001-01	Wykucie bruzd w cegle dla założenia listwy dociskowej	m	76,00		
6	KNR 2-02 0515-04	Założenie listwy dociskowej przy kominach	m	76,00		
7	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem	m	76,00		
8	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m	65,00		
9	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m	24,00		
10	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	1,13		
11	1-1 wycena indywidualna	Praca podnośnika koszowego	m-g	16,00		
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 4-01 0504-05	Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej zakładkowej -przy kominach -80% dachówki z rozbiórki	m2 przel. .pokr		
		68,4	m2 przel. .pokr	68,40	
				RAZEM	68,40
2	KNR 4-01 0507-03	Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy oknach wylazowych taśmą aluminiową (R,M,S*0,3 -przeliczenie normy z m2 na m/b)	m		
		16	m	16,00	
				RAZEM	16,00
4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie kominów z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
5	KNR 4-03 1001-01	Wykucie bruzd w cegle dla założenia listwy dociskowej	m		
		76	m	76,00	
				RAZEM	76,00
6	KNR 2-02 0515-04	Założenie listwy dociskowej przy kominach	m		
		76	m	76,00	
				RAZEM	76,00
7	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem	m		
		76	m	76,00	
				RAZEM	76,00
8	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		65	m	65,00	
				RAZEM	65,00
9	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
		24	m	24,00	
				RAZEM	24,00
10	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		$68,4 * 0,2 * 0,4 * 0,3 * 0,05 + 15 * 0,4 * 0,3 * 0,05 + 24 * 0,4 * 0,1$	m3	1,13	
				RAZEM	1,13
11	1-1 wycena indywidualna	Praca podnośnika koszowego	m-g		
		16	m-g	16,00	
				RAZEM	16,00