

PRZEDMIAR ROBÓT NAD-09-023

CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 Nazwa robót: Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym
 Nadleśnictwa Dębica, w celu przyłączenia agregatu prądowłórczego
 Lokalizacja: Obr. 0003 Dębica, dz. nr ew. 943/2, jedn. ew. Gmina Dębica Miasto
 Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
 Nadleśnictwo Dębica
 39-200 Dębica

PRZEDMIAR NAD-09-023

Strona 1

04-09-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
1	1		Kalkulacja własna Roboty rozbiórkowe	jednos	1,000
1	2	KNNR N005-07-01-01-00	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 1-2	m ³	30,240
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		84*0,4*0,9		30,240
1	3	KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	6,720
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		84*0,4*0,2		6,720
1	4	KNNR N005-07-02-01-00	Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 1-2	m ³	23,520
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		84*0,7*0,4		23,520
1	5	KNNR N005-07-08-01-61	Układanie kabla YKY 5x25 w rowach kablowych mechanicznie z naczepy kablowej	metr	84,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		84		84,000
1	7	KNNR N005-01-13-02-01	Rura ochronna z PCV ø 110	metr	24,900
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		7*3+3,9		24,900
1	8	KNNR N005-12-07-02-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych	metr	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4		4,000
1	9	KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4		4,000
1	10	KNNR N005-12-09-03-02	Przebijanie otworu ø 60 mm dł 50 cm w gazobetonie	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	11	KNNR N005-04-06-02-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 5 kg przełącznik PRZK4080N\W02	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	12	KNNR N005-03-08-13-00	Gniazdo wtyczkowe IP67 5-bieg 63A/25 mm ² przykręcane	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	13	KNNR N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	3,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1+1+1		3,000
1	14	KNNR N005-06-06-01-00	Uziom ze stali miedziowanej dł do 3,0 m metodą udarową w gruncie kat 1-2	szt	8,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4*2		8,000
1	15	KNNR N005-06-02-02-01	Przewód uziemiający z bedn OC 30x4	metr	36,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4*9		36,000