

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ul. Kolejowaj- meble miejskie  
ADRES INWESTYCJI : Sarnowa  
INWESTOR : Gmina Rawicz  
ADRES INWESTORA : ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz  
WYKONAWCA ROBÓT : Do wyłonienia  
BRANŻA : meble miejskie

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa ul. Kolejowej- meble miejskie</b>						
<b>1</b>			<b>Wyposażenie posadzek deptaków-meble</b>			
1	kalk. własna	SST-B7	Wykonanie i osadzenie śmietnika- wewnątrz kubel stalowy, malowany proszkowo na kolor brązowy B obłożony z zewnątrz sklejka dębową wędzoną wodoodporną 5x2,4 cm, noga stalowa śr. 80 mm malowany proszkowo na kolor brązowy B, na fundamencie betonowym wg. Wykonawcy <M-06>	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
2	kalk. własna	SST-B7	Montaż opraw doziemnych iluminacji pomnika , pompy, krzyża wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci oświetleniowej oraz wykonanie wszelkich robót z tym związanych	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Przebudowa ul. Kolejowej- meble miejskie</b>								
<b>1</b>		<b>Wyposażenie posadzek deptaków-meble</b>						
1 d.1	kalk. własna	Wykonanie i osadzenie śmietnika- wewnątrz kubel stalowy, malowany proszkowo na kolor brązowy B obło- żony z zewnątrz sklejką dębową wę- dżoną wodoodporną 5x2,4 cm, noga stalowa śr. 80 mm malowany prosz- kowo na kolor brązowy B, na funda- mencie betonowym wg. Wykonawcy <M-06>	szt				3	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,000000				
		-- Materiały -- śmietnik- wewnątrz kubel stalowy, malowany proszkowo na kolor brązo- wy B obłożony z zewnątrz sklejką dę- bową wędzoną wodoodporną 5x2,4 cm, noga stalowa śr. 80 mm malowa- ny proszkowo na kolor brązowy B, na fundamencie betonowym wg. Wy- konawcy	szt	1,000000				
	2370604 0000000	beton zwykły C12/15 materiały pomocnicze(od M)	m <sup>3</sup> %	0,100000 5,000000				
		Razem pozycja 1					3,000	
2 d.1	kalk. własna	Montaż opraw doziemnych iluminacji pomnika , pompy, krzyża wraz z przy- łączeniem do istniejącej sieci oświeł- leniowej oraz wykonanie wszelkich robót z tym związanych	szt				6	
		Razem pozycja 2					6,000	
Razem dział: Wyposażenie posadzek deptaków-meble								
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>								

Słownie: