
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki okiennej w Siennie 29A

ADRES INWESTYCJI: Siennno 29A, gm. Wągrowiec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Maria Wikeł

DATA OPRACOWANIA:

2023-10-17

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2023-10-17

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1					
Lokal nr 1					
1	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m ² - (mniejsza część uchylno-rozwierana, większa część rozwierana)	m2		
d.1		(1,50 * 1,45) * 4	m2	8,700	
		1,30 * 1,45	m2	1,885	
				RAZEM	10,585
2	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV	m2		
d.1		0,9 * 2,25	m2	2,025	
				RAZEM	2,025
3	KNR 0-19 0928-03	Demontaż i montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m ² - okno łazienkowe	m2		
d.1		(0,60 * 1,45) * 2	m2	1,740	
				RAZEM	1,740
4	KNR 19-01 0342-01	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki i płyty nadgrzejnikowe o dł. do 1,0 m - łazienka (parapety wewnętrzne)	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 19-01 0342-02	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki i płyty nadgrzejnikowe o dł. do 2,0 m - pozostałe okna (parapety wewnętrzne)	szt.		
d.1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
d.1		(1,60 * 4) + (0,7 * 2) + 1,30 + 1	m2	10,100	
				RAZEM	10,100
7	KNR 9-03 0103-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 10 mm cementowe - wewnętrzne i zewnętrzne	m2		
d.1		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie wnęk okiennych i uszkodzonych przy montażu okien ścian na biało	m2		
d.1		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
2					
Lokal nr 3					
9	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m ² - (mniejsza część uchylno-rozwierana, większa część rozwierana)	m2		
d.2		(1,50 * 1,45) * 4	m2	8,700	
		1,30 * 1,45	m2	1,885	
				RAZEM	10,585
10	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV	m2		
d.2		0,9 * 2,25	m2	2,025	
				RAZEM	2,025
11	KNR 0-19 0928-03	Demontaż i montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m ² - okno łazienkowe	m2		
d.2		(0,60 * 1,45) * 2	m2	1,740	
				RAZEM	1,740
12	KNR 19-01 0342-01	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki i płyty nadgrzejnikowe o dł. do 1,0 m - łazienka (parapety wewnętrzne)	szt.		
d.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 19-01 0342-02	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki i płyty nadgrzejnikowe o dł. do 2,0 m - pozostałe okna (parapety wewnętrzne)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
14 d.2	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
		(1,60 * 4) + (0,7 * 2) + 1,30 + 1	m2	10,100	
				RAZEM	10,100
15 d.2	KNR 9-03 0103-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 10 mm cementowe - wewnętrzne i zewnętrzne	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
16 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie wnęk okiennych i uszkodzonych przy montażu okien ścian na biało	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
3		Lokal nr 7			
17 d.3	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - (mniejsza część uchylno-rozwierana, większa część rozwierana)	m2		
		(1,50 * 1,45) * 4	m2	8,700	
		2,15 * 1,45	m2	3,118	
				RAZEM	11,818
18 d.3	KNR 0-19 0928-03	Demontaż i montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno łazienkowe	m2		
		(0,60 * 1,45)	m2	0,870	
				RAZEM	0,870
19 d.3	KNR 19-01 0342-01	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki i płyty nadgrzejnikowe o dł. do 1,0 m - łazienka (parapety wewnętrzne)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	KNR 19-01 0342-02	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki i płyty nadgrzejnikowe o dł. do 2,0 m - pozostałe okna (parapety wewnętrzne)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
21 d.3	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
		(1,60 * 4) + (0,7) + 2,25	m2	9,350	
				RAZEM	9,350
22 d.3	KNR 9-03 0103-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 10 mm cementowe - wewnętrzne i zewnętrzne	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
23 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie wnęk okiennych i uszkodzonych przy montażu okien ścian na biało	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
4		Klatka schodowa			
24 d.4	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - (jedna część uchylno-rozwierana, druga część rozwierana)	m2		
		(2,40 * 0,85) * 3	m2	6,120	
				RAZEM	6,120
25 d.4	KNR 19-01 0342-02	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki i płyty nadgrzejnikowe o dł. do 2,0 m - pozostałe okna (parapety wewnętrzne)	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.4	KNR 19-01 0342-03	Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki i płyty nadgrzejnikowe - dopłata za każde 0,2 m ponad 2,0 m	szt.		
		2 * 3	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
27 d.4	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
		2,5 * 3	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
28 d.4	KNR 9-03 0103-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym dwuwarstwowe gr. 10 mm cementowe - wewnętrzne i zewnętrzne	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
29 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie wnęk okiennych i uszkodzonych przy montażu okien ścian na biało	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Lokal nr 1		3
2 Lokal nr 3		3
3 Lokal nr 7		4
4 Klatka schodowa		4
Spis treści		6