


**STUDZIENKA WODOMIERZOWA SP 1 DN500  
PREFABRYKOWANA**



**OZNACZENIA w studni**

1. Pokrywa termiczna styropian utwardzony, PE-100, PE-200 gr.-250mm
2. Płaszcz ocieplający styropian utwardzony FASADA, PE-100, PE-200 gr.-50mm
3. Zawór odcinający DN 20
4. Wodomierz skrzydełkowy DN20(qw=2,5m3/h)
5. Złączka prosta DN 40
6. Kształtka przejściowa PE / Stal WAWIN 40x3/4"
7. Właz - pokrywa żeliwna, nacisk 5 ton
8. Zawór zwrotny antyskażeniowy DN 20 typu "EA"


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020

Inwestor/Zamawiający:



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku  
80–778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Wykonawca



Trakcja PRKil S.A.  
00–120 Warszawa, ul. Złota 59 XVIII p.

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224  
na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A–1 Stanisławie.  
ETAP I  
Przebudowa sieci wodno–kanalizacyjnej

Tytuł rysunku

Szczegół studzienki wodomierzowej SP1

Projektant mgr inż. Paweł Bieschke	Nr uprawnień POM/0031/P00S/07 sanitarna	Podpis 
Opracowujący mgr inż. Łukasz Formela	Nr uprawnień ---	Podpis
Sprawdzający mgr inż. Stanisław Hasse	Nr uprawnień POM/0204/P00S/08 sanitarna	Podpis 
Stadium/branża Projekt wykonawczy	Data 10.2019	Skala ---:--- Nr arch.: 4.1