proj. szafka oświetleniowa SO dz. nr 37/9





proj. kabel zasilający
YAKY 4x35 mm2 l=1(5)m

proj. linia kablowa oświetleniowa
typu YAKY 4x35 mm2 l=118(134)m

proj. linia kablowa oświetleniowa
typu YAKY 4x35 mm2 l=291(327)m

LEGENDA

SYMBOL	NAZWA
	linia kablowa oświetleniowa typu YAKY 4x35mm2
	uziemienie R≤10 Ohm
	OPRAWA LED 24 26W 3500lm 4000K IP66 z gniazdem D4i zgodnym z Zhaga Book 18 oprawę montować na słupie aluminiowym o wysokości h=5,5m





UWAGI:
1. SYSTEM SIECIOWY TN-C;
2. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM:
   - Ochrona podstawowa
   - Ochrona przy uszkodzeniu (samoczynne wyłączenie zasilania)
3. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia projektu w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych;
4. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać niniejszą dokumentację projektową całościowo. Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałowym, należy traktować tak jak by były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej;
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia, muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne;
6. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać wg wytycznych i zaleceń producenta;
7. Demontażowi podlegać będą oprawy oświetleniowe oraz linie napowietrzne zasilające oprawy uliczne Al 25mm2 należące do Enea Oświetlenie Sp. z o.o.;

Rys. nr: 2	Biuro projektowe: INS-EL	Projektant:
Skala: ---	Inwestor: GMINA KOŚCIAN, ul. Młyńska 15; 64-000 Kościan	*mgr inż. Marcin Skrobała* Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. upr. bud.: WKP/0207/PWOE/17
Symbol: PT01	Tytuł: Budowa ul. Granicznej w Nowym Luboszu i Starym Luboszu	
Branża: Elektryczna	Adres: Nowy Lubosz, Stary Lubosz ul. Graniczna	
Data: 05.2024	Nazwa rysunku: SCHEMAT ZASILANIA	