


- UWAGI:
1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia projektu w szczególności cięć i wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych;
 2. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać niniejszą dokumentację projektową całościowo. Wszelkie elementy nie ujawnione na rysunkach, a ujawnione w opisie technicznym, lub ujawnione na rysunkach, a nie ujawnione w opisie technicznym lub zestawieniu materiałowym, należy traktować tak jak by były ujawnione we wszystkich częściach dokumentacji projektowej;
 3. Inwentaryzacja kabla zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej;
 4. Po zakończeniu prac przywrócić pierwotny stan nawierzchni i uporządkować teren oraz wykonać niezbędne pomiary odbiorcze;
 5. Jeżeli na trasie kabla wystąpią nieinwentaryzowane urządzenia podziemne, należy zachować wymagane przepisy i normami odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do tych urządzeń;
 6. W miejscach zbliżenia projektowanej linii kablowej z innymi sieciami uzbrojenia terenu należy prowadzić prace metodą wykopów ręcznych;
 7. Stosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach;
 8. Demontażowi podlegają: a) oprawy oświetleniowe oraz linie napowietrzne zasilające oprawy uliczne AI 25mm2 należące do Enea Oświetlenie Sp. z o.o.;

LEGENDA	
SYMBOL	NAZWA
	linia kablowa o wietleniowa
	rura ochronna HDPE
	przecisk w rurze ochronnej HDPE
	OPRAWA LED 24 26W 3500lm 4000K IP66 z gniazdem D4i zgodnym z Zhaga Book 18
	oprawa montowana na słupie aluminiowym o wysokości cięć=5,5m
	działki objęte zakresem opracowania



Rys. nr: 1	Biurowie projektowe: 	Projektant: mgr inż. Marcin Skrobala
Skala: 1:500	Investor: GMINA KO CIAN, ul. Młyska 15; 64-000 Kościan	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. upr. bud.: WKPi0207/PWOE/17
Symbol: PT01	Tytuł: Budowa ul. Granicznej w Nowym Luboszu i Starym Luboszu	
Brano: Elektryczna	Adres: Nowy Lubosz, Stary Lubosz ul. Graniczna	
Data: 05.2024	Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	