

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont terenu utwardzonego przed budynkiem KPP					
1	kalk. własna	Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 12 cm , spoiny wypełnione piaskiem - 4,0 *15,0 = 60 m2 - [(17,0+28,0) : 2]*110,0= 247,50 m2 - 3,0*10,0 = 30 0 m2 - 5,0*40,0= 200 m2 537.50	m ² m ²	 537.500	
				RAZEM	537.500
2	kalk. własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki odl. 1 km. 64.50	m ³ m ³	 64.500	
				RAZEM	64.500
3	kalk. własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - dodatek za każdy następny km. Krotność = 9 64.50	m ³ m ³	 64.500	
				RAZEM	64.500
4	kalk. własna	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. warstwy 15,0 cm obm. jak poz. 1 537.50	m ³ m ³	 537.500	
				RAZEM	537.500
5	kalk. własna	Wywiezienie gruzu z podbudowy 537,50m ² * 0,15 cm. = 80,63 m ³ 80.63	m ³ m ³	 80.630	
				RAZEM	80.630
6	kalk. własna	wywiezienie gruzu z podbudowy - dodatek za każdy następny km. Krotność = 9 80.635	m ³ m ³	 80.635	
				RAZEM	80.635
7	kalk. własna	Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I- IV, gł. koryta 20 cm 537.50	m ³ m ³	 537.500	
				RAZEM	537.500
8	kalk. własna	Wywiezienie nadmiaru ziemi 537,5 m ² * 0,20 m ² = 107,50 m ² 107.5	m ³ m ³	 107.500	
				RAZEM	107.500
9	kalk. własna	Wywiezienie nadmiaru ziemi - dodatek za każdy następny km. Krotność = 9 107.5	m ³ m ³	 107.500	
				RAZEM	107.500
10	kalk. własna	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. warstwy 10 cm 537.5	m ³ m ³	 537.500	
				RAZEM	537.500
11	kalk. własna	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna , gr. warstwy 15 cm , frakcja kruszywa 0 - 31,5 mm 537.5	m ² m ²	 537.500	
				RAZEM	537.500
12	kalk. własna	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna , gr. 10 cm , frakcja 0 - 31,5mm 537.5	m ² m ²	 537.500	
				RAZEM	537.500
13	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem. - piaskowej 537.5	m ² m ²	 537.500	
				RAZEM	537.500