


biurko 140x70cm

pom. 2.12



- 1- blat roboczy, o szerokości 70cm gr 2,8cm KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak ub równoważny
- 2- biurko z półką na komputer i wysuwaną półką na klawiaturę,
- 3 - półka na komputer: płyta meblowa KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak lub równoważna
- 4 - wysuwana półka na klawiaturę płyta meblowa KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak lub równoważna
- 5 - otwór wentylacyjny w ściance biurka
- 6 - szuflady zamykane na klucz - fronty i ścianki : płyta meblowa KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak lub równoważna  
**uwaga** - spody szuflad - płyta meblowa KRONOSPAN BIEL ALPEJSKA 8685  
STRUKTURA BS - lub równoważne - do uzgodnienia z Inwestorem
- 7- panel dekoracyjny ze szkła LACOBEL kolor: GREEN LUMINOUS - REF 1164 - panel montowany w taki sposób, aby był cofnięty za linię blatu co najmniej o grubość szkła (det.A)
- 8 - uchwyty proste, stalowe, wykończenie satyna - jak klamki w drzwiach
- nóżki o wys. 10cm - stalowe, wykończenie: satyna - jak uchwyty meblowe i klamki w drzwiach

DOMINO

PRACOWNIA  
ARCHITEKTONICZNA  
DOMINO

ARCHITEKT MARIA GAJEWSKA  
UL. KSIĘŻYCOWA 4 TARNÓW

DATA OPRACOWANIA:

22 MARCA  
2024

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT POMIESZCZEŃ  
PRZYCHODNI ZPS  
2. PIĘTRO

TYTUŁ RYSUNKU:

MEBLE-  
BIURKO W POM. 2.12

SKALA RYSUNKU:

1:20

IDENTYFIKATORY DZIAŁKI:

UL. M. SKŁODOWSKIEJ-  
CURIE 1, TARNÓW

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. arch. MARIA GAJEWSKA  
uprawnienia do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
architektonicznej  
BUA-8346/29/89 ; MP-0178

PODPIS:

A6