




SKRZYDŁO PÓŁNOCNE  
CZĘŚĆ "A"



OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM - PORADNIA OTORYNOLOGYCZNA  
- PORADNIA OKULISTYCZNA

- ② - biurko z półką na komputer i wysuwaną półką na klawiaturę - wg rys. szczegółowych
-  - szafki górne w gabinetach 60x40cm - miejsce wieszania do uzgodnienia z Inwestorem  
ścianki zewnętrzne i fronty szafek : płyta meblowa EGGER W 1000ST9 BIAŁY PREMIUM lub równoważna  
- pozostałe elementy: KRONOSPAN BIEL ALPEJSKA 8685 STRUKTURA BS - lub równoważne  
- uchwyty proste, stalowe, wykończenie satyna - jak klamki w drzwiach
- k. - kontener biurowy z szufladami zamykanymi na klucz - wg rys. szczegółowych
- p.s. - półki o wym. 60x25cm i 120x25 na wys. 76cm.  
- półka - blat roboczy gr 2,8cm KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak lub równoważny  
na nóżkach stalowych okrągłych satynowanych lub montowana na wspornikach do ściany
- S.L. - szafka lekarska
- B.OK. - biurko okulistyczne - wg rys. szczegółowych

ławki w korytarzach - blat roboczy gr 2,8cm KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak lub równoważny  
na nóżkach stalowych okrągłych satynowanych  
wysokość ławek - 46cm

wymiana parapetów we wszystkich oknach - płyta meblowa prasowana gr. 1,2cm -  
SlimLine Plus KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak lub równoważne

UWAGA

Meble do wykonania indywidualnego przez profesjonalnego wykonawcę - stolarza  
z płyt meblowych

Rysunki wskazują materiał, z którego mają być wykonane meble i pozostałe  
elementy wykończenia oraz widoki z ogólnymi wymiarami -  
bez szczegółowych danych dot. akcesoriów wykonania .

Meble powinny być wykonane w standardzie XXI w. z podanych materiałów  
( zawiasy, zamki , prowadnice szuflad , uchwyty )

DOMINO

PRACOWNIA  
ARCHITEKTONICZNA  
DOMINO

ARCHITEKT MARIA GAJEWSKA  
UL. KSIĘŻYCOWA 4 TARNÓW

DATA OPRACOWANIA:

22 MARCA  
2024

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT POMIESZCZEŃ  
PRZYCHODNI ZPS

2. PIĘTRO

TYTUŁ RYSUNKU:

ARANŻACJA POMIESZCZEŃ -  
GABINETY  
CZĘŚĆ "A"

SKALA RYSUNKU:

1:100

IDENTYFIKATORY DZIAŁKI:

UL. M. SKŁODOWSKIEJ-  
CURIE 1, TARNÓW

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. arch. MARIA GAJEWSKA  
uprawnienia do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
architektonicznej  
BUA-8346/29/89 ; MP-0178

PODPIS:

A. 1