

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE- dach					
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-04 d.1 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
		7.20*8.75*1.42*50%	m ²	44.730	
				RAZEM	44.730
4	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		poz.3	m ²	44.730	
				RAZEM	44.730
5	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
		poz.4	m ²	44.730	
				RAZEM	44.730
6	KNR 4-04 d.1 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		poz.3	m ²	44.730	
				RAZEM	44.730
7	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		poz.3	m ²	44.730	
		poz.4	m ²	44.730	
				RAZEM	89.460
2 ŚCIANY					
8	KNR 4-04 d.2 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		6.02*2.60*0.5*0.38	m ³	2.974	
		(7.20*2+8.75+(8.75-6.02)-1.10*1.40*2-1.10*1.20-0.80*1.0-1.10*1.10)*2.50*0.38	m ³	18.497	
		(7.20*2.45-0.80*2.0)*2.50*0.38	m ³	15.238	
		(8.75+7.20+(8.75-6.02)-0.80*2.0)*2.0*0.38	m ³	12.981	
				RAZEM	49.690
9	KNR 4-04 d.2 0101-02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
		(7.20+8.75+7.20+(8.75-6.02))*0.50*0.38	m ³	4.917	
				RAZEM	4.917
10	KNR 4-04 d.2 0105-01	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(6.44+8.0)*2.20-0.70*2.0*3	m ²	27.568	
				RAZEM	27.568
11	KNR 4-04 d.2 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m ³		
		0.42*0.54*8.20	m ³	1.860	
				RAZEM	1.860
3 STROPY					
12	KNR 4-04 d.3 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		(6.44*8.02-1.75*1.75)*2-0.80*2.0*2	m ²	93.973	
				RAZEM	93.973
13	KNR 4-04 d.3 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
		poz.12	m ²	93.973	
				RAZEM	93.973
14	KNR 4-04 d.3 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
		poz.12	m ²	93.973	
				RAZEM	93.973
15	KNR 4-04 d.3 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
		poz.12	m ²	93.973	
				RAZEM	93.973
16	KNR 4-04 d.3 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		70	m	70.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	70.000
17	KNR 4-04 d.3 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m		
		76	m	76.000	
				RAZEM	76.000
18	KNR 4-04 d.3 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-04 d.3 0603-06	Burzenie podłoża z betonu o grubości 5-10 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
		(6.44*6.02+5.0*2.35)*0.10	m ³	5.052	
				RAZEM	5.052
4 WZMOCNIENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ					
20	KNR 4-01 d.4 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		6.02*5.0+6.02*3.30*0.5	m ²	40.033	
				RAZEM	40.033
21	KNR 4-01 d.4 0307-05	Przemurów ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR 19-01 d.4 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		8.0*1.0*50%	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-01 d.4 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojanych o śr. 6 mm -montaż prętów w spoinach	kg		
		8.0/0.14*0.222*0.80	kg	10.149	
				RAZEM	10.149
24	KNR 2-02 d.4 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m ²		
		4.0	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 2-02 d.4 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		poz.20	m ²	40.033	
				RAZEM	40.033
26	KNR 4-01 d.4 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.20*6	m	7.200	
				RAZEM	7.200
27	KNNR 7 d.4 0208-05	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu	t		
		50 kg-konstrukcja z ceowników 140 wklejona na kotwy hilti HIT HY200		0.019	
		<C140>1.20*16/1000		0.003	
		0.15*11/1000*2		=====	
		A (obliczenia pomocnicze)		0.022	
		0.022*6	t	0.132	
				RAZEM	0.132
28	KNR 7-12 d.4 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennej	m ²		
		Krotność = 3	m ²	4.092	
		31*0.132			
				RAZEM	4.092
29	KNR 4-01 d.4 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		
		poz.26	m	7.200	
				RAZEM	7.200
30	KNR 2-02 d.4 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		poz.20	m ²	40.033	
				RAZEM	40.033
31	d.4	Czas pracy rusztowań grupy 1			
5 WYWÓZ GRUZU I ROBOTY PORZĄDKOWE					
32	KNR 4-04 d.5 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
		poz.3*0.02	m ³	0.895	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.8	m ³	49.690	
		poz.9	m ³	4.917	
		poz.10*0.10	m ³	2.757	
		poz.11	m ³	1.860	
		poz.12*0.02	m ³	1.879	
		poz.13*0.15	m ³	14.096	
		poz.19	m ³	5.052	
		poz.20*0.02	m ³	0.801	
		poz.26*0.20*0.10	m ³	0.144	
				RAZEM	82.091
33	KNR 4-04 d.5 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km poz.32	m ³		
			m ³	82.091	
				RAZEM	82.091
34	KNR 4-04 d.5 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 poz.32	m ³		
			m ³	82.091	
				RAZEM	82.091
35	n.z. d.5	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku (82.091-0.895)*1.8 poz.3*46*2.20/1000	t		
			t	146.153	
			t	4.527	
				RAZEM	150.680
36	KNR 4-01 d.5 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - wywóz papy poz.4*0.01	m ³		
			m ³	0.447	
				RAZEM	0.447
37	KNR 4-01 d.5 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 29 poz.36	m ³		
			m ³	0.447	
				RAZEM	0.447
38	n.z. d.5	Opłata za utylizację papy 0.295	t		
			t	0.295	
				RAZEM	0.295
39	kalk.własna d.5	Zakup humusu 7.20*8.75*0.5	m ³		
			m ³	31.500	
				RAZEM	31.500
40	KNR 2-01 d.5 0233-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II 8.0*9.0	m ²		
			m ²	72.000	
				RAZEM	72.000

mgr inż. ZBIGNIEW MAZUJ
upr. do projektowania w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej
nr ewidencyjny U.N.V.1/3205/87
architekt
nr ewidencyjny 7342/3/99/92
Świdnica, ul. Przemysłowa 11/5, tel. 74 8511-046