
PRZEDMIAR ROBÓT

ETAP I

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

NAZWA INWESTYCJI: Usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych z projektowaną przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1258r Giedlarowa-Wierzawice w km 0+000 do km 4+100

ADRES INWESTYCJI: Gmina Leżajsk, powiat leżajski
jednostka ewidencyjna 180804_2 Leżajsk
obręb ewid. 0021 Giedlarowa, 0022 Wierzawice
kategoria obiektu: XXVI – sieci elektroenergetyczne,

NAZWA INWESTORA: Powiat Leżajski

ADRES INWESTORA: Ul. Kopernika 8
37 – 300 Leżajsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Elektryczna Michał Markowicz - Projektant

DATA OPRACOWANIA: 12.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH			
1.1		Zabezpieczenie kabli nN - 0,4 kV			
1 d.1.1	KNNR 5 0701 -02 analogia	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III/Odkopanie kabli/	m3		
		130 * 0,4 * 0,8	m3	41,600	
				RAZEM	41,600
2 d.1.1	KNNR 5 0706 -01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2	m		
		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
3 d.1.1	KNNR 5 0705 -01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych 110	m		
		113	m	45,0	113,000
				RAZEM	45,00 113,000
4 d.1.1	KNNR 5 0702 -02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		130 * 0,4 * 0,6	m3	31,200	
				RAZEM	31,200
1.2		Przeniesienie złącza ZK+ZL			
5 d.1.2	KNNR 5-01 0814-02 analogia	Demontaż szaf kablowych	szt.		
		1	szt.		
				RAZEM	
6 d.1.2	KNNR 5 0724 -02	Wykopy pionowe ręczne	m3		
		1,5 * 1 * 0,7	m3		
				RAZEM	
7 d.1.2	KNNR 5 0401 -01 analogia	Złącza kablowe/ Montaż złącza ZK+ZL/ M=0	kpl.		
		1	kpl.		
				RAZEM	
8 d.1.2	KNNR 5 0701 -02 analogia	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III/Odkopanie kabli/	m3		
		4 * 0,4 * 0,8	m3		
				RAZEM	
9 d.1.2	KNNR 5 0707 -02 analogia	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie/ Cofnięcie kabla YAKY 4x70mm2/ M=0, S=0	m		
		4	m		
				RAZEM	
10 d.1.2	KNNR 5 0702 -02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		4 * 0,4 * 0,6	m3	0,960	
				RAZEM	
11 d.1.2	KNNR 5 1204 -04	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 120 mm2	szt.		
		4	szt.	0	
				RAZEM	
12 d.1.2	KNNR 5 1203 -06	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż yl		
		4	szt.ż yl	0	
				RAZEM	0