

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty budowlane				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
2	KNR 4-01 0427/04	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali 4,70*2,91	m2	13,677
		razem	m2	13,677
3	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm 1,78*3,50+1,95*4,70+3,97*4,70+4,65*4,70	m2	55,909
		razem	m2	55,909
4	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 25mm 1,78*3,50+1,95*4,70+3,97*4,70+4,65*4,70	m2	55,909
		razem	m2	55,909
5	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 1,78*3,50+1,95*4,70+3,97*4,70+4,65*4,70	m2	55,909
		razem	m2	55,909
6	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych (1,78+3,50+1,95+4,70+3,97+4,70+4,65+4,70)*2	m	59,900
		razem	m	59,900
7	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (1,78+3,50+1,95+4,70+3,97+4,70+4,65+4,70)*2	m2	59,900
		razem	m2	59,900
8	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (1,78+3,50+1,95+4,70+3,97+4,70+4,65+4,70)*2	m2	59,900
		razem	m2	59,900
9	KNR 4-01 0622/05	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") (1,78+3,50+1,95+4,70+3,97+4,70+4,65+4,70)*2	m2	59,900
		razem	m2	59,900
10	KNR 4-01 0622/06	Odrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (1,78+3,50+1,95+4,70+3,97+4,70+4,65+4,70)*2	m2	59,900
		razem	m2	59,900
11	KNR 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR 55-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 4,70*2,91	m2	13,677
		razem	m2	13,677
12	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (1,78+3,50+1,95+3,97+4,65+4,70)*2*2,91	m2	119,601
		razem	m2	119,601
13	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,91*3	m	8,730
		razem	m	8,730
14	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami 2,91*3	m	8,730
		razem	m	8,730
15	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 6	szt	6,000
		razem	szt	6,000
16	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000