

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8	Wymiana nawierzchni drogowej
NAZWA INWESTYCJI:	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
ADRES INWESTYCJI:	Droga gminna Nr 189012G Trąbki Małe, ul. Ogrodowa dz. nr 7
NAZWA INWESTORA:	Gmina Trąbki Wielkie
ADRES INWESTORA:	ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie

DATA OPRACOWANIA: 29.06.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

29.06.2023

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie nawierzchni z płyt betonowych podwójnie zbrojonych typu JOMB na drodze gruntowej gminy Trąbki Wielkie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie i pomiar,
- przygotowanie podłoża we wskazanym odcinku drogi,
- korytowanie na całej powierzchni na głębokości 0,2 m,
- wykonanie podbudowy z zagęszczeniem z pospółki żwirowej nieptukanej,
- zamulanie piaskiem otworów technologicznych oraz dylatacji między płytami,
- umocowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy i istniejących zjazdów kruszywem zebrany uprzednio z wierzchniej warstwy drogi,
- karczowanie krzewów, zagajników innej roślinności

Nadmiar materiału z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie danej miejscowości, na której będą odbywały się prace dotyczące modernizacji drogi.

Płyty zostaną ułożone zgodnie z parametrami: 380 mb x 4,0 m szerokość = 1520 m<sup>2</sup>

Założenia wyjściowe do kosztorysu:

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r.
2. Niniejsze opracowanie obejmuje wymianę nawierzchni drogowej drogi gminnej Nr 189012G Trąbi Małe - gm. Trąbki Wielkie dz. nr 7.
3. Jako podstawę wyceny przyjęto kosztorysowe normy nakładów rzeczowych zawarte w KNR, KNR-W, KNCK
4. Ceny materiałów przyjęto wg średnich cen rynkowych dla cennika SEKOCENBUD, Intercenbud oraz analizy własnej, ceny nie obejmują podatku VAT.
5. Wskaźniki robocizny, i narzutów zostały ustanowione na podstawie cennika SEKOCENBUD.

## KOSZTORYS INWESTORSKI

## Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1	D-01.01.01	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
			0,380	km	0,380	
					RAZEM	0,380
2	D-02.01.01	KNR 2-25 0407-01	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m2		
			1520	m2	1 520,000	
					RAZEM	1 520,000
3	D-04.02.02	KNR 2-25 0407-02	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej	m2		
			1520	m2	1 520,000	
					RAZEM	1 520,000
4	D-02.00.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			1520	m2	1 520,000	
					RAZEM	1 520,000
5	D-02.00.01	KNCK-1 0208-02	Naprawa poboczy poprzez plantowanie	m2		
			380	m2	380,000	
					RAZEM	380,000
6	D-02.00.01	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
			0,010	ha	0,010	
					RAZEM	0,010
7	D-02.00.01	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m2		
			100	m2	100,000	
					RAZEM	100,000
8	D-05.03.03	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa	m2		
			1520	m2	1 520,000	
					RAZEM	1 520,000