


Projekt - dach



UWAGI:

- Instalacje odgromowe na dachu (zwody poziome) wykonać z drutu Ø 8mm.
- Zwody poziome instalacji odgromowej mocować na uchwytych rozmieszczonych co 1 m.
- Wszystkie metalowe elementy konstrukcji dachu podłączyć do instalacji odgromowej.
- Przewody odprowadzające instalacji odgromowej wykonać drutem Ø 8mm prowadzonym na kotwach naciagowych.
- Przewody odprowadzające instalacji odgromowej zakończyć w złączach kontrolno-probiecznych mocowanych na ścianie budynku.
- Ze złączy kontrolno-probiecznych do istniejącego uziomu wyprowadzić bednarkę 30x4mm. Przed wykonaniem połączenia przeprowadzić pomiary istniejącego uziomu. Wymagana rezystancja uziomu $R_u < 10\Omega$. W przypadku przekroczenia wymaganej wartości, uziom należy rozbudować poprzez zastosowanie uziomu wbijanego.

Okna dachowe drewniane obrotowe o wym.90/140 mm.Przed montażem okien obmiar pobrać z natury i dopasować okna do stanu istniejącego.

BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski 78-530 Wierzychowo, ul. Wojska Polskiego 14 tel./fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl		
Obiekt:	Budynek użyteczności publicznej	Data: 2022
Temat:	Projekt - dach	Rys. nr:
Adres:	Borcz	Skala: 1:100
Inwestor:	Gmina SOMONINO	
Opracował:	Mirosław Piórkowski upr. UAN/N7210/1039/88	