



PROFIL PODŁUŻNY DROGI NR 4  
ul. Obrońców Westerplatte, od ul. Tadeusza Jasińskiego do ul. B. Prusa  
SKALA 1:50/500



UWAGA

- Dokładne rzędne istniejącej sieci przebiegających w pasie drogowym ustalić na budowie po dokonaniu miejscowych odkrywek
- Przed rozpoczęciem prac wykonać wykopy kontrolne w ewentualnych miejscach kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z sieciami przebiegającymi w pasie drogowym celem dokładnego zlokalizowania położenia istniejącej infrastruktury
- W przypadku kolizji istniejącej sieci z projektowaną kanalizacją deszczową należy przebudować odcinek istniejącej sieci.
- Przy kolizjach lub zbliżeniach projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącymi sieciami udrożnienia terenu stosować rury odrębne dwudzielne np. AROT
- Wykopy pod kanalizację prowadzić jako wąskoprzestrzenne o szerokość 1,0 dla rur Ø300 oraz Ø200
- Podspłaka płaskowa pod rurociągami o gr. min. 10 cm; obsypka o gr. 30 cm ponad wierzch rurociągów.
- Projekt należy rozróżniać łącznie ze wszystkimi branżami,
- Przed przystąpieniem do prac należy dokonać kontroli poziomów.
- Przednią wysookośćową w plikcie 2-8 dopasować do rzędnej istniejącej drogi.

<b>PLANBUD</b>		<b>PAWEŁ OPALKA, UL. ZIENOCZENA 9/2, 48-304 NYSA</b>	
		<b>TEL.: 77 44 55 174</b>	
Nazwa obiektu	Przebudowa dróg w ulicach: Tadka Jasńskiego, 1 Twrzeńna oraz Oborniców Westerplatte w Nysie		
Lokalizacja	dz. nr. 62/37, 62/49, 62/56, 62/64, 62/72, 62/79, 6/9, 6, 10 obręb 160705_4.0002 Górną Wieś, jednostka ewidencyjna Nysa-miasto		
Inwestor	Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa		
Przedmiot rysunku	Profil podłużny nr 4- ul. Oborniców Westerplatte, od ul. Tadka Jasńskiego do ul. B. Prusa		
Bratwa	Zespół projektowy	Pieczałka i podpis	
Drogowa	Projektant mgr inż. Paweł Opalka upr. nr 26/02/Op		Nr rys.
Drogowa	Asystent projektanta mgr inż. Lukasz Bukarżyk		6