



PROFIL PODŁUŻNY DROGI NR 3
ul. 17 Września, od ul. 17 Września do ul. Obrońców Westerplatte
SKALA 1:50/500



- UWAGA**
- Dokładne rzędne istniejących sieci przebiegających w pasie drogowym ustalić na budowie po dokonaniu miejscowych odkrywek
 - Przed rozpoczęciem prac wykonać wykopy kontrolne w ewentualnych miejscach kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z sieciami przebiegającymi w pasie drogowym celem dokładnego zlokalizowania położenia istniejącej infrastruktury
 - W przypadku kolizji istniejącej sieci z projektowaną kanalizacją deszczową należy przebudować odcinek istniejącej sieci.
 - Przy kolizjach lub zbliżeniach projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu stosować rury ochronne dwudzielne np. AROT
 - Wykopy pod kanalizację prowadzić jako wąskoprzestrzenne o szerokości 1,0 dla rur ϕ 300 oraz ϕ 200
 - Podsyпка płaskowa pod rurociągi o gr. min. 10 cm; obsypka o gr. 30 cm ponad wierzch rurociągów.
 - Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami,
 - Przed przystąpieniem do prac należy dokonać kontroli poziomów.

PLANBUD 		PAWEŁ OPAŁKA, UL. ZIĘDNOCCZENIA 9/2, 48-304 NYSZA TEL.: 77 44 55 174	
Nazwa obiektu		Przebudowa drog w ulicach: Tadek Jasińskiego, 17Września oraz Obrońców Westerplatte w Nysie	data wrzesień 2022
Lokalizacja		dz. nr: 62/37, 62/49, 62/56, 62/64, 62/72, 62/79, 6/9, 6,10 obręb 160705_4.0002 Górna Wieś, jednostka ewidencyjna Nysa-miasto	
Inwestor		Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa	skala 1:500
Przedmiot rysunku		Profil podłużny nr 3-ul.17 Września, od ul. 17 Września do ul. Obrońców Westerplatte	
Branża		Zespół projektowy	
Drogowa		Projektant mgr inż. Paweł Opałka upr. nr 26/02/Op	Nr rys. 5
Drogowa		Asystent projektanta mgr inż. Łukasz Bukartyk	