

Przedmiar robót

ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w Siedliskach działce nr 572
Kod CPV 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Lokalizacja działka nr 572, SIEDLISKA
Inwestor Gmina Lubenia, 36 - 042 Lubenia 131
Biuro kosztorysowe DOMODEKOR Anna Homik - Stafiej, ul. Rejtana 37/25 , E: homikanna@gmail.com

UWAGA: Jeżeli w kalkulacji występują wskazania materiałowe na producenta bądź nazwy własne materiałów, produktów należy odczytywać je jako przykładowe, mające na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów równoważnych (innych producentów pod warunkiem, że spełniać one będą co najmniej takie same parametry techniczne, estetyczne, jakościowe).

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (3 trenażery oraz urządzenie street workout) w Siedliskach na działce nr 572

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem
2. Wizje lokalne
4. Uzgodnienia z Inwestorem
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75,

III. OPIS STANU

ISTNIEJĄCEGO 1. Opis ogólny

Na obszarze objętym opracowaniem w chwili obecnej znajduje się trawnik służący jako obszar rekreacyjny z drewnianą wiatą oraz pobliskim Dirt Parkiem. . Na obszarze wyznaczonym pod inwestycję nie występują kolizje z istniejącym zagospodarowaniem terenu.

2. Dane liczbowe

- powierzchnia terenu objętego opracowaniem: 900m²
- W tym:
- trawnik – 804m²
- nawierzchnia z piasku płukanego – 94m²

3. Przeznaczenie i program funkcjonalny

Teren na którym zostaną zlokalizowane urządzenia jest terenem płaskim, zatem nie ma potrzeby zmiany jego ukształtowania. Wszystkie urządzenia posadowione na topach fundamentowych betonowych na głębokości około 60 cm

W obrębie opracowanie projekt zakłada montaż następujących urządzeń:

- zestaw gimnastyczny – urządzenie street workout
- trenażer wyciskanie siedząc
- trenażer rower + orbitrek
- trenażer jeździec

Dodatkowo wykonana zostanie nawierzchnia piaskowa amortyzująca ewentualne upadki z zestawu gimnastycznego o łącznej powierzchni 94m²

Zakres objęty kosztorysem:

Dostawa i montaż zestawu gimnastycznego

Przeniesienie 3 trenażerów z innej lokalizacji wyznaczonej przez Inwestora

Wykonanie nawierzchni amortyzującej pod zestaw gimnastyczny

Wycena nie zawiera:

- kosztów przygotowania terenu pod inwestycję
- nasadzeń oraz zieleni do ewentualnego zagospodarowania po zakończeniu robót.

Tabela elementów

Nr	Kod CPV	Opis	Wartość
1.	37535200-9	Dostawa i montaż urządzeń	
		Nr ST: STWiOR III	
2.	45233200-1	WYKONANIE NAWIERZCHNI AMOTRYZUJĄCEJ	
		Nr ST: STWiOR II	

Przedmiar

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
1. Dostawa i montaż urządzeń					
		37535200-9	Nr ST: STWiOR III		
1	Kalkulacja indywidualna	37535200-9	Dostawa i montaż: zestaw gimnastyczny	szt	1
2	Kalkulacja indywidualna	37535200-9	Przeniesienie urządzenia – trener wyciskanie siedząc	szt	1
3	Kalkulacja indywidualna	37535200-9	Przeniesienie urządzenia – trener rower + orbitrek	szt	1
4	Kalkulacja indywidualna	37535200-9	Przeniesienie urządzenia – trener jeździec	szt	1
2. WYKONANIE NAWIERZCHNI AMOTRYZUJĄCEJ					
		45233200-1	Nr ST: STWiOR II		
6	KNR-201-0121-02-00	45233200-1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 94,00 m2	m2	94,00
7	KNR-201-0239-01-10	45233200-1	Korytowanie gruntu pod nawierzchnię bezpieczną, głębokość 20 cm	m3	20,00
8	KNR-223-0239-01-10	45233200-1	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku 0,2-2mm głębokość 20 cm	m3	20,00
9	Kalkulacja indywidualna	45233200-1	Zakup i montaż agrotkaniny pod warstwę piasku	m2	94,00