

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZAMEK W GOŁAŃCZY - REMONT I PRZEBUDOWA NA MUZEUM Z SALĄ WIELOFUNKCYJNĄ  
ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa, 63-130 Gołańcz, powiat Wągrowiecki dz. nr 763/1, 762/8 jedn. ewid. 302803-4 Gołańcz-  
Miasto, obręb 0001 Gołańcz  
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Gołańcz  
ADRES INWESTORA : ul.Piota Kowalika 2 62-130 Gołańcz  
BRANŻA : Elektryczna - dostawa i zasilenie pompy  
DATA OPRACOWANIA : aktualizacja styczeń 2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
aktualizacja styczeń 2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Zasilenie i montaż pompy</b>			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0701-02	20*0.4*0.8	m <sup>3</sup>	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
2	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0702-02	20*0.4*0.6	m <sup>3</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
3	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
d.1	0706-01	20*2	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-02	1.2	m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
5		Wykonanie przecisku techniką bezwykopową	m		
d.1	kalk. własna	5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 4x70	m		
d.1	0707-03	mm2 20+5	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
7	KNR 5-08	Uszczelnienie wylotu kabla	szt.		
d.1	0817-05	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNNR 5	Rury winidurkowe DVK50	m		
d.1	0101-07	5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
9		Wprowadzenie kabla po słupie i podłączenie do linii napowietrznej	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10		Wykonanie pomiarów sprawdzających	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11		Dostawa i montaż pompy ściekowej	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>