

Szczytno dn. 10.07.2024 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Znak sprawy: RR.PFZ.271.18.2024

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipowiec”

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia treść zapytania wykonawcy z dnia 10.07.2024 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W zmianie treści siwz z dn. 09.07.2024 r. zniknął punkt 4 oraz 5 z rozdziału IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -

4) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipowiec, dz. nr ewid. 650/3, 757 obręb Lipowiec, gm. Szczytno. Zadanie obejmuje wykonanie:

5) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipowiec, dz. nr ewid. 11/4, 787, 48/8, 48/13, 9/6, 783/1, obręb Lipowiec, gm. Szczytno. Zadanie obejmuje wykonanie:

PROSZĘ O INFORMACJE CZY W OFERCIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZY ZAKRES.

Odpowiedź

W OFERCIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZY ZAKRES.

Poniżej zamawiający ponownie zamieszcza pełen opis przedmiotu zamówienia:

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na terenie działek o nr ewidencyjnym 117/6 i 117/9 w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Szczytno oraz rozbudowę sieci wodociągowych w miejscowości Lipowiec dz. nr ewid. 117/6, 117/9, 769, 779, 780, 781, 782/4, 783/1, 784, obręb Lipowiec, gm. Szczytno.

W ramach przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lipowiec przewiduje się m.in.:

Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

- 45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane
- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45262210-6 Fundamentowanie

- 44611500-1 Zbiorniki na wodę
- 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
- 45232460-4 Roboty sanitarne
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- przebudowę istniejącego budynku stacji uzdatniania wody założonego na planie prostokąta o wymiarach w rzucie poziomym 5,0 x 8,4m i o powierzchni 42,0 m², wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej, ocieplenie budynku;
- przebudowę istniejącego budynku hydroforni założonego na planie prostokąta o wymiarach w rzucie poziomym 6,63 x 6,71 m i o powierzchni 44,49 m², wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej, ocieplenie budynku;
- wykonanie ledowego oświetlenia zewnętrznego;
- wykonanie utwardzeń terenu z kostki brukowej;
- budowę jednego nadziemnego zbiornika do magazynowania wody o pojemności V=150 m³, o pokryciu z blachy i ustawionego na fundamencie zlokalizowanym poza budynkiem SUW na terenie działki nr 117/9, obr. Lipowiec;
- rozbiórkę istniejącego odstoju popłuczyn i budowę nowego odstoju wraz z odprowadzeniem ścieków w postaci wód popłucznych za pośrednictwem drenażu rozsączającego do gruntu;
- wykonanie nowego ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody;
- wykonanie sieci i instalacji międzyobiektowych: elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- w zakresie ujęcia wody wymianę obudów istniejących studni głębinowych i wykończenie z zewnątrz wraz z wymianą istniejących pomp głębinowych na nowe.

Charakterystyczne parametry obiektów SUW:

BUDYNEK STACJA UZDATNIANIA WODY

Powierzchnia zabudowy - 42,0 m²

Powierzchnia użytkowa - 39,36 m²

Powierzchnia całkowita - 42,0 m²

Kubatura - 153,3 m³

Szerokość budynku - 5,00 m

Długość budynku - 8,40 m

Wysokość budynku do kalenicy - 4,14 m

BUDYNEK HYDROFORNI

Powierzchnia zabudowy - 44,49 m²

Powierzchnia użytkowa - 29,79 m²

Powierzchnia całkowita - 44,49 m²

Kubatura - 169,7 m³

Szerokość budynku - 6,63 m

Długość budynku - 6,71 m

Wysokość budynku - 4,03 m

ZBIORNIK DO MAGAZYNOWANIA WODY V=150m³

Powierzchnia zabudowy - 19,95 m²

Powierzchnia całkowita - 19,95 m²

Kubatura - 198,8 m³

Szerokość obiektu - 5,04 m

Długość obiektu - 5,04 m

Wysokość obiektu - 10,46 m

W ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Lipowiec przewiduje się:

Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

- 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45233140-2 - Roboty drogowe

1) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipowiec, dz. nr ewid. 117/6, 117/9, 769, 779, 780, 781, 782/4, 783/1, 784, obręb Lipowiec, gm. Szczytno.

Zadanie obejmuje wykonanie:

SIEĆ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

- sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 160mm o długości L=81,8 m
- sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 160mm RC o długości L=3,9 m
- sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 160mm RC o długości L=190,7 m (przewiert sterowany)
- sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 110mm o długości L=597,3 m
- sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 110mm RC o długości L=6,8 m
- sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 110mm RC o długości L=340,1 m (przewiert sterowany)
- sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 90mm o długości L=9,6 m
- przyłącza wodociągowe z rur PE100 SDR17 PN10 40mm o długości L=66,7 m
- przyłącza wodociągowe z rur PE100 SDR17 PN10 50mm o długości L=1,1 m
- wykopy w gruncie kat. I-III - 100 %; wykonywane mechanicznie 100% (poza odcinkami wykonanymi w formie przewiertów sterowanych) o ścianach ze skarpami; w cenie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualne odwodnienie wykopów

- przewiduje się odtworzenie dróg o nawierzchni żwirowej i asfaltowej oraz chodników rozebranych na potrzeby prowadzenia robót ziemnych

2) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipowiec, dz. nr ewid. 152, 167/1, 167/3, 783/1 obręb Lipowiec, gm. Szczytno.

Zadanie obejmuje wykonanie:

SIEĆ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

- sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 110mm o długości L=157,3 m
- sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 90mm o długości L=1,8 m
- przyłącza wodociągowe z rur PE100 SDR17 PN10 40mm o długości L=10,0 m
- hydrant nadziemny dn80mm – 1 kpl
- wykopy w gruncie kat. I-III - 100 %; wykonywane mechanicznie 100% (poza odcinkami wykonanymi w formie przewiertów sterowanych) o ścianach ze skarpami; w cenie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualne odwodnienie wykopów
- przewiduje się uporządkowanie terenu po wykonaniu robót budowlanych.

3) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipowiec, dz. nr ewid. 650/3, 757 obręb Lipowiec, gm. Szczytno.

Zadanie obejmuje wykonanie:

SIEĆ WODOCIĄGOWE

- sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 90mm o długości L=491m
- hydranty nadziemne dn 80mm wraz z zasuwami – 1 kpl.
- wykopy w gruncie kat. I-III - 100 %; wykonywane mechanicznie 100% o ścianach ze skarpami, a w razie potrzeby z szalunkami. W cenie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualne odwodnienie wykopów.
- przewiduje się odtworzenie dróg o nawierzchni żwirowej (1.718,00m²) oraz chodników rozebranych na potrzeby prowadzenia robót ziemnych.

4) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipowiec, dz. nr ewid. 11/4, 787, 48/8, 48/13, 9/6, 783/1, obręb Lipowiec, gm. Szczytno.

Zadanie obejmuje wykonanie:

SIEĆ WODOCIĄGOWE

- sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 110mm o długości L=213m
- sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 PN10 90mm o długości L=86m
- hydranty nadziemne dn 80mm wraz z zasuwami – 3 kpl.
- wykopy w gruncie kat. I-III - 100 %; wykonywane mechanicznie 100% o ścianach ze skarpami, a w razie potrzeby z szalunkami. W cenie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualne odwodnienie wykopów.
- przewiduje się odtworzenie dróg o nawierzchni żwirowej (1.284,00m²) oraz chodników rozebranych na potrzeby prowadzenia robót ziemnych.

Szczegółowy zakres ww. prac do wykonania, określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, które stanowią załączniki SWZ. Załączone do SWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie budowlanym. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia z dnia 27.06.2024 r., a dokonane zmiany są wiążące dla Wykonawców od chwili ogłoszenia treści niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 12.07.2024 roku o godzinie 9:00.

Z upoważnienia

Sekretarz Gminy Szczytno

Kamil Maliszewski