



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gorzowie Wielkopolskim**

Gorzów Wlkp., dnia 17 marca 2023 r.

WT.2370.6.2023

ODPOWIEDZI nr 3 NA PYTANIA

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku KW PSP w Gorzowie Wlkp.”

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych przekazuje następujące odpowiedzi:

Pytanie 1

Zgodnie z dokumentacją przetargową okna na parterze mają być wykonane w klasie RC3 z szybami P4, jednak dla klasy RC3 wymagane jest szkło P5 (P4 jest wymogiem klasy RC2). Prosimy o informację, którą klasę okien przyjąć: RC3 ze szkłem P5 czy RC2 ze szkłem P4?

Odpowiedź:

Należy przyjąć klasę RC3 ze szkłem P5.

Pytanie 2

Zgodnie z dokumentacją przetargową okna są montowane w warstwie ocieplenia, jednak okna w klasie RC2 lub RC3 nie mogą być montowane w warstwie ocieplenia, jedynie jako element systemu fasadowego o tej samej klasie antywłamaniowości. Prosimy o informację, czy okna należy wykonać w systemie fasadowym montowanym w warstwie ocieplenia, czy w okiennym montowanym w świetle muru?

Odpowiedź:

Okna, będące częścią systemu fasadowego należy wykonać w systemie fasadowym.

Okna, które nie są częścią systemu fasadowego wykonać w świetle muru, zachowując węgierek z warstwy ocieplenia min. 3cm.

Pytanie 3.

Zgodnie z dokumentacją przetargową patrz rys arch nr.21 "żaluzje przeciwsłoneczne" są mocowane do systemu fasadowego, natomiast zestawienia stolarki mówią o montażu ich do okien. Prosimy o informację, czy wszystkie konstrukcje powinny być wycenione w systemie fasadowym?

Odpowiedź:

Projektowane żaluzje zlokalizowano przy oknach, które są elementami systemu fasadowego. Konstrukcje żaluzji przeciwsłonecznych wycenić w systemie fasadowym.

Pytanie 4

Według projektu na części okien mają być zamontowane "żaluzje przeciwsłoneczne stałe" jednak nie jest podana szerokość profilu jaki należy wycenić. Prosimy o informację, jaką szerokość profilu przyjąć? (100,150,200)?

Odpowiedź:

Należy przyjąć szerokość profilu 100 mm.

Pytanie 5

Zgodnie z dokumentacją przetargową okna "on23" są oknami napowietrzającymi, jednak okna wyposażone w siłowniki do napowietrzania nie zostały przebadane pod kątem antywłamaniowości. Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwo na wykonanie okna napowietrzającego z szybą antywłamaniową, ale bez antywłamaniowości dla całej konstrukcji

Odpowiedź:

Z uwagi na to, iż okno napowietrzające znajduje się od strony podwórza dopuszczamy rezygnację z antywłamaniowości dla całej konstrukcji okna zachowując jedynie szybę antywłamaniową.

Pytanie 6

Według projektu okna „O14” mają mieć klasę EI60 i jednocześnie być elementem fasady pionowej bezklasowej, w której jest dodatkowo na parterze okno on23 napowietrzające, jednak brak możliwości wykonania takiego zestawu (łączenia w jednej konstrukcji kwater bezklasowych z EI60). W związku z powyższym proponujemy:

- propozycja 1: wykonanie osobno okien p.poż i osobno napowietrzających nie połączonych ze sobą w fasadzie, a części nieprzezierne wykonać w formie elewacji tynkowanej
- propozycja 2: wykonanie całej fasady jako bezklasowej + dodatkowe okno wewnętrzne EI60 za fasadą.

Odpowiedź:

Przyjęto propozycję 2 – fasada bezklasowa z dodatkowym oknem wewnętrznym EI60.

Pytanie 7

Pytanie dotyczy opisu drzwi: zawiasy systemowe , stalowe spawane. W drzwiach aluminiowych nie występują zawiasy spawane i stalowe. Występują wyłącznie aluminiowo – stalowe(trzpień) i jako przykręcane. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć zawiasy aluminiowo-stalowe.

Pytanie 8

Zgodnie z dokumentacją przetargową należy wykonać wszystkie drzwi aluminiowe z kontrolą dostępu również drzwi główne wejściowe w klasie RC3 również z kontrolą dostępu.

Prosimy o potwierdzenie, czy drzwi wejściowe w klasie RC3 mają posiadać kontrolę dostępu.

Odpowiedź:

Drzwi wejściowe w klasie RC3 mają posiadać kontrolę dostępu.

Pytanie 9

W nawiązaniu do dokumentacji przetargowej nawierzchnie placów mają być wymienione z kostki granitowej na kostkę betonową. „Granitową kostkę brukową stanowiącą istniejący teren inwestycji należy usunąć tak, aby możliwe było jej ponowne wykorzystanie. Należy usunąć kostkę na całym terenie”. Proszę o informację w jaki sposób kostka ma zostać zebrana np. czy do worków typu BIG BAG.

Odpowiedź:

Kostkę z rozbiórki należy zebrać do worków transportowych odpowiednich do rodzaju transportowanego materiału i przewieźć w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego. Demontaż i składowanie kostki winno być wykonane w taki sposób, żeby ewentualne uszkodzenie materiału wynosiło nie więcej niż 5-10% zdemontowanej kostki.

Pytanie 10

Zgodnie z dokumentacją przetargową wykonawca ma dokonać rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki granitowej. Prosimy o informację, czy transport kostki z placu budowy we wskazane miejsce przez Inwestora jest przedmiotem zamówienia? Prosimy o określenie miejsca składowania kostki granitowej.

Odpowiedź:

Transport kostki z placu budowy we wskazane przez Inwestora miejsce jest przedmiotem zamówienia. Należy przyjąć do wyceny koszty transportu na odległość do 10 km od siedziby Inwestora.

Pytanie 11

Zgodnie z dokumentacją przetargową nawierzchnie mają zostać wymienione wraz z podbudową na kostkę betonową. Brak w przedmiarze korytowania ze względu na zwiększoną projektowaną miąższość warstw drogi. Prosimy o potwierdzenie czy korytowanie należy przewidzieć jako robotę do wykonania?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć wycenę wszelkich robót niezbędnych do wykonania nawierzchni, zgodnej z dokumentacją projektową, w tym również wycenę korytowania.

Pytanie 12

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi (pytanie nr 5) z dnia 15.03.23, w zakresie doświadczenia kadry skierowanej do wykonania zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim”, ponownie wnosimy o możliwość dopuszczenia kadry, która posiada doświadczenie na zadaniach pokrewnych do zamówienia. Rozbudowy i przebudowy budynków są zadaniami trudniejszymi technicznie niż budowa budynków od podstaw. Uważamy, że doświadczenie kadry winno być jak najbardziej zbliżone do charakteru zadania gdyż gwarantuje to prawidłowe wykonanie inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Zgodnie z dokumentacją przetargową na rysunkach oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne opisane jest jako oprawy z autotestem. Natomiast w opisie technicznym oprawy należy wyposażyć w układ kontroli i nadzoru opraw central test z centralą monitorującą. Prosimy, które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć układ wyposażony w urządzenie monitorujące.

Pytanie 14

Zamawiający nie zamieścił wzoru zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby który zgodnie z XII pkt. 2 SWZ. powinien być załączony.

Odpowiedź:

W załączeniu udostępniamy brakujący załącznik.

UWAGA: UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI

Jednocześnie udostępniamy brakujący wzór Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie informuję, że w wyniku udzielonych wyjaśnień powyższe odpowiedzi na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) odpowiednio zmieniają treść Specyfikacji warunków zamówienia.

**LUBUSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
z up.

/-/
st. bryg. mgr inż. Janusz Drozda
Zastępca Komendanta

Podpisano elektronicznie