

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Montaż windy wewnętrznej 4-przystankowej			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1,33 * 2,20	m ²	2,93	
				RAZEM	2,93
2 d.1	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworu	m ³		
		1,00 * 2,20 * 0,25	m ³	0,55	
				RAZEM	0,55
3 d.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- słupy	m ³		
		0,20 * 0,33 * 3,50 * 2	m ³	0,46	
				RAZEM	0,46
4 d.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody	m ³		
		0,66 * 1,40 * 0,35	m ³	0,32	
				RAZEM	0,32
5 d.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka	m ³		
		1,56 * 1,40 * 0,35	m ³	0,76	
				RAZEM	0,76
6 d.1	KNR-W 4-01 0210-02	Usunięcie wystających trepów schodowych	m		
		0,33 * 5 * 2 * 3	m	9,90	
				RAZEM	9,90
7 d.1	KNR-W 4-01 0702-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 30 cm	m		
		0,35 * 5 * 2 * 3 + 1,50 * 4	m	16,50	
				RAZEM	16,50
8 d.1	KNR 2-31 0818-03	Rozebranie poręczy - balustrad	m		
		1,50 * 3	m	4,50	
				RAZEM	4,50
9 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109 -10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.2 + poz.1 * 0,1 + poz.3 + poz.4 + poz.5 + 0,50 + 1	m ³	3,88	
				RAZEM	3,88
10 d.1	KNR-W 4-01 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm	m		
		2,75 * 2 + 5,20 * 2	m	15,90	
				RAZEM	15,90
11 d.1	KNR-W 4-01 0711-04	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		4	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
12 d.1	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach	m		
		3,00 * 6	m	18,00	
				RAZEM	18,00
13 d.1	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m ²		
		1,50 * 2 * 3 + 11	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
15 d.1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		poz.13	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
16 d.1	wg oferty - na podstawie cen rynkowych	Winda - dostarczenie i montaż	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1	wg oferty - na podstawie cen rynkowych	Podłączenie windy. przewód YDYp 3x4 mm ² - 50 m, układany w korytkach, skrzynka RG	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Pochylnia wewnętrzna			
18 d.2	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody	m3		
		5,65 * 1,30 * 0,35	m3	2,57	
				RAZEM	2,57
19 d.2	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka	m3		
		5,65 * 1,30 * 0,30	m3	2,20	
				RAZEM	2,20
20 d.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109 -10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.18 + poz.19	m3	4,77	
				RAZEM	4,77
21 d.2	KNR-W 2-02 1207-04 analogia	Balustrady pochylni ze stali nierdzewnej	m		
		5,65 * 2	m	11,30	
				RAZEM	11,30
22 d.2	KNR-W 2-02 0219-02	Pochylnia	m2		
		5,65 * 1,30	m2	7,35	
				RAZEM	7,35