

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa ulicy Wycieczkowej w Łochowie wraz z naprawą i modernizacją kanalizacji sanitarnej.

1.1. Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej (*czynnej*) w ulicy Wycieczkowej w Łochowie polega na wymianie 5szt istniejących studni kanalizacyjnych tworzywowych o średnicy 400mm zabudowanych na istniejącym kanale sanitarnym ks200mmm w ul. Wycieczkowej, oznaczonych na mapie numerami: S22-96, S22-35, S22-32, S22-93 i S22-91. Studnie te projektuje się wymienić w całości na studnie kanalizacyjne włączowe żelbetowe o średnicy 1000mm z prefabrykowanych elementów betonowych. Wykopy projektuje się odwodnić zestawem igłofiltrów zainstalowanych wewnątrz wykopu, odpompowaną wodę gruntową odprowadzić do istniejącej studni zabudowanej na kanale deszczowym w ul. Wycieczkowej na wysokości posesji nr 15.

Szczegóły zawarte są w nw. materiałach:

1. zdjęcia terenu - dwa ujęcia,
2. mapa zasadnicza terenu z zasobów Starostwa Powiatowego z września 2020r.,
3. Projekt budowlany naprawy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Wycieczkowej w Łochowie na odcinku ul. Szosy Nakielskiej do ul. Biwakowe dz. nr 606 obręb Łochowo (*opracowany przez KRESKA Usługi Projektowe Bartłomiej Szatkowski, ul. Ostroroga 47, 85-330 Bydgoszcz, data opracowania – października 2020r.*),
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót naprawy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Wycieczkowej w Łochowie na odcinku ul. Szosy Nakielskiej do ul. Biwakowe dz. nr 606 obręb Łochowo (*opracowany przez KRESKA Usługi Projektowe Bartłomiej Szatkowski, ul. Ostroroga 47, 85-330 Bydgoszcz, data opracowania – października 2020r.*),
5. Uzgodnienia:
 - a. Zgoda na odprowadzenie wód gruntowych do kanalizacji deszczowej w ulicy Wycieczkowej z dnia 16.09.2020r. Gminy Białe Błota,
 - b. Uzgodnienie projektu Referat Dróg UGGB z dnia 22.10.2021r. DR 7012.62.2020.IUD,
6. COR dla przebudowy kanalizacji sanitarnej (*opracowany przez Drogowa Pracownie Projektowa ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, data opracowania 11.2021r.*) zatwierdzona Starostwo Bydgoskie dnia 26.11.2021r znak: WK-XII.7121.2.352.2020,
7. Zaświadczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 12.11.2020r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu znak: WB.6743.1261.2020,
8. Postanowienie Kierownika Nadzoru Wodnego w Bydgoszczy z dnia 28.10.2021r. zaświadczonego o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wodno-prawnego odwodnienia wykopów pod wymianę istniejących studni kanalizacyjnych znak: BD.1.1.420.11.2020.JB,
9. Kosztorys ofertowy w wersji edycyjnej - exel.

1.2 Budowa drogi gminnej - ulicy Wycieczkowej w Łochowie od km 0+000 (włączenia do drogi powiatowej - ul. Szosy Nakielskiej) do km 0+274 (na wysokości posesji nr 17) z wlotami dróg poprzecznych ulic: Wczasowa i Jabłoniowa o szerokości 6,00m wraz z kanalizacją deszczową od istniejącej studni D-6 do D1 oraz D-2 do D-16 (w ul. Wczasowej) oraz D-4 do D-17 (w ulicy Jabłoniowej) wraz z wpustami deszczowymi. Wykonanie jezdni, zjazdów oraz dojazdów do furtek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - szarej. Wykonanie elementów uspokojenia ruchu - wyniesionych skrzyżowań z ulicą Wczasową oraz Jabłoniową - z kostki brukowej betonowej - czerwonej.

Szczegóły zawarte są w nw. materiałach:

1. Załączniki graficzne zakresu realizacji objęty nn. wnioskiem tj. ;
 - a. wyciągi z PZT br. drogowej,
 - b. br. sanitarnej - kanalizacja deszczowa,
2. Projekty budowlane i wykonawcze pn. Budowa ulicy Wycieczkowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota (opracowane przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr, ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin - data opracowania 10.07.2016r., z uzupełnieniami z lat 2017-2018):
 - a. Projekt budowlany - branża drogowa, sanitarna-kanalizacja deszczowa,
 - b. Projekt wykonawczy – branża sanitarna – kanalizacja deszczowa,
 - c. Projekt wykonawczy – branża drogowa,
 - d. Uzgodnienie ZUDP nr GK.6630.19.2018 z dnia 06.03.2018r. oraz dwie plansze po ZUDP – zakresu nn. postępowania,
 - e. Uzgodnienie Spółki PSG Oddziału Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy nr 5558/BR/ZTI/2019 z dnia 17.09.2019r. wraz z planszami uzgodnień,
 - f. Projekt wykonawczy – stała organizacja ruchu,
 - g. Wielobranżowe szczegółowe specyfikacje techniczne.
3. decyzja Starostwa Bydgoskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę znak: WB.6740.229.2017 z dnia 03.01.2018r.,
4. decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy udzielająca pozwolenie na użytkowanie wykonanej części drogi znak: PINB.521.51.2020.ZJ z dnia 29.05.2020r. sprostowania dnia 05.06.2020 znak: PINB.521.54.2020.ZJ
5. warunki Orange Polska S.A. numer 20334/TTISIOU/P/2019 z dnia 25.04.2019r.,
6. naniesienia uzbrojenia energetycznego Spółki Enea Operator 033/2019 znak: K1900161178,WEO19E089428 z dnia 16.04.2019r.,
7. Kosztorysy ofertowe: br. drogowej i br. sanitarnej - kanalizacja deszczowa w wersji edycyjnej – exel.

2. Inne ważne wytyczne:

1. uwzględnić konieczność współpracy z Zakładem Wodociągu i Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Betonowa 1B w Białych Błotach - dzierżawcy czynnej kanalizacji sanitarnej, Referatem Dróg i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Białe Błota, gestorami sieci: Spółką Enea Operator Oddział Bydgoszcz, Orange Polska S.A. Oddział Bydgoszcz, Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład

Gazowniczy w Bydgoszczy, Zarządem Dróg Powiatowych Powiatu Bydgoskiego
(włączenie do drogi powiatowej - ul. Szosy Nakielskiej),

2. opracować staraniem i kosztem Wykonawcy czasową organizację ruchu COR dla robót budowlanych dla br. drogowej i br. sanitarnej - kanalizacji deszczowej,
3. materiał pochodzący z rozbiórki nawierzchni gruntowej korytowania, przewieźć we wskazane miejsce przez Referat Dróg i Gospodarki Odpadami, ul. Przemysłowa 8 w Białych Błotach tel. 52-311-17-67 - odwóz na odległość max. 20km na terenie gminy,
4. w przypadku pojawienia się wody gruntowej przy budowie kanalizacji deszczowej Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zgodnie z obowiązującym prawem wodnym (art. 394 ust.1 pkt. 5 i 8), do dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem wodnoprawnym trwałego odwodnienia wykopów budowlanych lub/i odprowadzenia wód z wykopów budowlanych”,
5. Wykonawca we własnym zakresie dokona wizji w terenie w trakcie trwającej procedury przetargowej.

Białe Błota, 04.02.2021r.


INSPEKTOR
Dorota Piasecka


KIEROWNIK REFERATU
INWESTYCJI
Sónia Topolewska