

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku handlowego  
ADRES INWESTYCJI: Cybowo, nr dz. 1128/23  
NAZWA INWESTORA: Gmina Kalisz Pomorski  
ADRES INWESTORA: ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
inż. Marian Suśniło

DATA OPRACOWANIA: 12.12.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Rozbiórka budynku handlowego - Cybowo dz. nr 1128/23</b>					
<b>1</b>		<b>Rozbiórka budynku handlowego</b>			
1		Odlączenie budynku od mediów, wraz z zabezpieczeniem przyłączy	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
d.1		480	m2	480,000	
				RAZEM	<b>480,000</b>
3	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		33,45	m	33,450	
				RAZEM	<b>33,450</b>
4	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		9	m	9,000	
				RAZEM	<b>9,000</b>
5	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
d.1		480	m2	480,000	
				RAZEM	<b>480,000</b>
6	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
d.1		480	m2	480,000	
				RAZEM	<b>480,000</b>
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi	szt.		
d.1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru okien	szt.		
d.1		8	szt.	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
9	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej	m3		
d.1		$(33,72 * 3,5 * 0,25) * 2$	m3	59,010	
		$(12,55 * 3,5 * 0,25) * 6$	m3	65,888	
				RAZEM	<b>124,898</b>
10	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych	m2		
d.1		$(3,03 + 1,53 + 3,03) * 2,62$	m2	19,886	
				RAZEM	<b>19,886</b>
11	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - posadzka	m3		
d.1		$375 * 0,10$	m3	37,500	
				RAZEM	<b>37,500</b>
12	KNR 4-04 0203-07	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m3		
d.1		$(33,72 * 2 + 12,55 * 2) * 0,50 * 1,00$	m3	46,270	
				RAZEM	<b>46,270</b>
13	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m3		
d.1		$835 * 0,15$	m3	125,250	
				RAZEM	<b>125,250</b>
14	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m3		
d.1		333,92	m3	333,920	
				RAZEM	<b>333,920</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3		
		poz. 14	m3	333,920	
				RAZEM	<b>333,920</b>
16 d.1	KNR-W 4-01 0101-05	Wyrównanie terenu	m2		
		1259	m2	1 259,000	
				RAZEM	<b>1 259,000</b>