

PRZEDMIAR - CZĘŚĆ NR 1 - Obręb Brzozów

Lp	Norma	Opis	J.m.	Ilość
1	Leśnictwo DYDNIA			
1.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	45
1.2	analiza własna	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczny	r-g	24
1.3	KNR 2-01/216	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	18
1.4	analiza własna	Prace ręczne - porządkowe	r-g	16
2	Leśnictwo GRABOWNICA			
2.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	45
2.2	analiza własna	Wykonanie i osadzenie wodospustów z krawedziaków drewnianych "typ b"	mb	18
2.3	KNNR 00-06-1001-0200	Mechaniczne pogłębienie rowów do głębokości 1/2, na odkład	mb	150
2.4	analiza własna	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczny	r-g	80
2.5	analiza własna	Osadzenie wodospustów z prefabrykatów betonowych zbrojonych, na ławie z betonu	mb	6
3	Leśnictwo IZDEBKI			
3.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	40
3.2	KNR 2-01/216	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	6
3.3	KNR 2-01/203	Wykopy koparką podsiebnią z wywozem urobku na odległość do 1 km - odmulenie rowu, (ok.0,5 m3 urobku na 1 mb rowu)	m3	70
3.4	analiza własna	Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku - wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż poboczny	r-g	24
	analiza własna	Prace ręczne - porządkowe	r-g	40
3.5	KNNR 00-06-0204-0500	Ręczne oczyszczenie przepustów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	m	36

4		Leśnictwo NIEWISTKA		
4.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	40
5		Leśnictwo BLIZNE		
5.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	45
5.2	KNNR 00-06-0204-0500	Ręczne oczyszczenie przepustów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	m	18
5.3	KNR 2-01/216	Praca koparki wieloczynnościowej	m-g	8
			Razem Blizne	
6		Leśnictwo PODLESIE		
6.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	45
6.2	KNNR 00-06-0204-0500	Ręczne oczyszczenie przepustów rurowych do połowy zamulenia, średnica 40 - 60 cm	m	30
6.3	analiza własna	Prace ręczne - porządkowe	r-g	16
7		Leśnictwo PRZYSIETNICA		
7.1	KNR 02-31-0107-0100	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym frakcji 4 -31,5 mm lub 31,5-63 mm z przygotowaniem podłoża polegającym na wyrównaniu nawierzchni, usunięciu pozostałości odpadów karpiny, zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	45