

Zambrów, dnia 16.12.2022 r.

IR.272.15.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „**Modernizacja infrastruktury drogowej polegająca na remoncie drogi powiatowej Nr 2015B od m. Kołaki Kościelne do m. Szczodruchy**” Zarząd Powiatu Zambrrowskiego działając w imieniu Powiatu Zambrrowskiego, jako Zamawiający informuje, że w wyjaśnieniu swz 2 błędnie odpowiedział na pytanie 4 Wykonawcy. Zatem zgodnie z art. 137 ust. 1 swz w zakresie zmiany swz celem doprowadzenia do danych zawartych w przedmiarach robót zostaje zmieniona odpowiedź na punkt 4;

BŁĘDNA ODPOWIEDŹ: „Ad. 4. Konstrukcja remontowanej drogi obejmuje:

- nawierzchnia ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej – gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej – gr. 6 cm ,
- podbudowa z kruszywa łamanego – gr. 15 cm,
- grunt rodzimy stabilizowany cementem do $R_m=2,5$ MPA – gr. 15 cm

POPRAWNA ODPOWIEDŹ: „Ad. 4. Konstrukcja remontowanej drogi obejmuje:

- **nawierzchnia ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej – gr. 3 cm,**
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej – gr. 6 cm ,
- podbudowa z kruszywa łamanego – gr. 15 cm,
- **grunt rodzimy stabilizowany cementem do $R_m=1,5$ MPA – gr. 20 cm”**

W związku z powyższym, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela - w ramach wyjaśnienia treści SWZ- następującej odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie znajdujące się pod pozycją 4 "Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przekrojów normalnych projektowanej konstrukcji".

Odpowiedź:

Ad. 4. Konstrukcja remontowanej drogi obejmuje:

- **nawierzchnia ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej – gr. 3 cm,**
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej – gr. 6 cm ,
- podbudowa z kruszywa łamanego – gr. 15 cm,
- **grunt rodzimy stabilizowany cementem do $R_m=1,5$ MPA – gr. 20 cm**

Powyższa zmiana swz i jej wyjaśnienie nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

WICESTAROSTA
Sebastian Orłowski