


BUDYNEK SZATNI DLA SPORTOWCÓW
RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:100

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
SYSTEM OCHRONNY W UKŁADZIE TN-S



- UWAGI:
INSTALACJĘ ODGROMOWĄ LPS WYKONANO DLA IV POZIOMU OCHRONY
1. Jako uziom wykorzystać naturalny uziom fundamentowy w którym należy ułożyć bednarkę FeZn 30x4mm wraz z wyprowadzonymi wąsami, do których należy podłączyć za pomocą złącz kontrolnych przewody odprowadzające. Rezystancja uziemienia $R \leq 10 \Omega$
 2. Do Głównej szyny uziemiającej w pomieszczeniu rozdzielni należy doprowadzić płaskownik FeZn30x4mm wyprowadzony z uziomu fundamentowego. Połączenia należy wykonać jako spawane i zabezpieczyć .
 3. Całość robót wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 62305-1-4:2008.

LEGENDA:
----- Uziom fundamentowy – FeZn 30x4mm

INWESTOR: Gmina Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo		WYKONAWCA: ELGREKO PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Juranda ze Spychowa 83-200 Starogard Gd.			
OBIEKT: Budowa szatni dla sportowców,dz. nr ew. 367,368 z obrębu 0002, 83-240 Lubichowo, gmina: Lubichowo.				NR RYSUNKU E2	
NAZWA RYS. UZIOM FUNDAMETOWY					
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Dymerski upr. nr POM/0005/PWOE/14			STADIUM: Projekt Techniczny	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Bartłomiej Kowalski upr. nr POM/0013/POOE/14			DATA: 10.2022	