


Zestawienie pomieszczeń		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
1.01	Pomieszczenie działaczy	8.66 m ²
1.02	Pomieszczenie sędziów	7.72 m ²
1.03	Łazienka	2.43 m ²
1.04	Szatnia gości	15.36 m ²
1.05	Natryski	5.66 m ²
1.06	WC	1.60 m ²

Zestawienie pomieszczeń		
Numer	Nazwa	Powierzchnia
1.07	Szatnia gospodarzy	15.36 m ²
1.08	Natryski	5.66 m ²
1.09	WC	1.60 m ²
1.10	WC	4.74 m ²
1.11	Magazyn	9.01 m ²
Suma ogólna:		77.80 m ²



ul. Hallera 13
83-200 Starogard Gd.
tel.: 793 016 774

TYTUL RYS.:	Rzut przyziemia		
OBIEKT:	Budowa budynku szatni dla sportowców		
LOKALIZACJA:	działki nr 367 i 368, obręb Lubichowo, gmina Lubichowo	SKALA:	1 : 75
INWESTOR:	Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo	DATA:	październik 2022
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Henryk Baniecki upr. bud. nr 46/Gd/75	PODPIS:	A1
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Alina Putkamer - Jabłeczka upr. nr 6149/Gd/94	PODPIS:	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr Sierocki	PODPIS:	



1
BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY Z KONDENSATEM
MEMBRANA DACHOWA MIN. TYP 190
PŁYTY OSB gr.2.5cm
WIĄZARY W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

2 $U=0.1300 \text{ W/m}^2\text{K}$
WEŁNA MINERALNA gr.30cm, $\lambda=0.03$
FOLIA PAROSZCZELNA
SUFIT PODWIESZANY Z 2xPŁYT G-K
NA RUSZCIE STALOWYM

3 $U=0.2256 \text{ W/m}^2\text{K}$
TERAKOTA
BETON gr.6cm
STYRODUR XPS 300 gr.25cm
FOLIA BUDOWLANA
2xPAPA NA LEPIKU
PODKŁAD BETONOWY gr.10cm
ZAGĘSZCZONY ŻWIR gr.15cm

SF $U=0.1496 \text{ W/m}^2\text{K}$
FOLIA KUBEŁKOWA
STYRODUR XPS 300 gr.20cm
IZOLACJA PIONOWA
BŁOCZKI BETONOWE gr.24cm
STYRODUR XPS 300 gr.10cm

			
TYTUŁ RYS.:	Przekrój 1		
OBIEKT:	Budowa budynku szatni dla sportowców		
LOKALIZACJA:	działki nr 367 i 368, obręb Lubichowo, gmina Lubichowo	SKALA:	1 : 50
INWESTOR:	Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo	DATA:	październik 2022
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Henryk Baniecki upr. bud. nr 46/Gd/75	PODPIS:	A3
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Alina Putkamer - Jabłeczka upr. nr 6149/Gd/94	PODPIS:	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr Sierocki	PODPIS:	