

## Zestawienie zbiorcze projektowanych materiałów

1.	Słup stalowy oc. h=9m z poj. wisiernikiem .....	szt	53
2.	Fundament do słupa h=9m.....	szt	53
3.	Szafki oświetleniowe SO według schematów .....	szt	4
4.	Oprawa LED 50W (5400lm) IP-66.....	szt	53
5.	Przewód YDY3x2,5mm <sup>2</sup> .....	m	530
6.	Złącze słupowe TB11 z bezpiecznikiem .....	szt	53
7.	Wkładka bezpiecznikowa DO-1 2A.....	szt	53
8.	Kabel YAKXS4x35mm <sup>2</sup> .....	m	2748
9.	Rura osłonowa BE 50 (na słup).....	m	6
10.	Uchwyt UMR(o)-50/200.....	szt	6
11.	Rura termokurczliwa RBG 69,8/11,7 .....	m	0,8
12.	Wkładka WT-1/gG63A.....	szt	2
13.	Wkładka WT-00/gG40A .....	szt	4
14.	Taśma COT37 .....	m	10
15.	Klamerka COT36 .....	szt	6
16.	Palczatka termokurczliwa AK-4 6-35.....	szt	124
17.	Rura osłonowa SRS75 .....	m	277
18.	Rura osłonowa SRS50 .....	m	7
19.	Rura osłonowa DVK75.....	m	19
20.	Rura osłonowa DVK50.....	m	34
21.	Rura osłonowa DVR50.....	m	203
22.	Dławica EK 186/50 .....	szt	2
23.	Dławica EK 186/75 .....	szt	62
24.	Folia niebieska 0,4m .....	m	2207
25.	Oznacznik kablowy .....	szt	398
26.	Piasek na podsypkę .....	m3	189,5
27.	Pręt uziemiający stalowy oc. 1,5m, 5/8” .....	szt	252
28.	Zacisk krzyżowy oc. .....	szt	124
29.	Bednarka oc. 25x4 .....	kg	2412
30.	Przewód LYg żo 16mm <sup>2</sup> .....	m	42,7
31.	Końcówka kablowa Ks16 .....	szt	61
32.	Końcówka tulejowa z izolacją HI 16/18 .....	szt	61