

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne - poterna przy Bramie Giżyckiej
ADRES INWESTYCJI : Giżycko, ul. Turystyczna
INWESTOR : Gmina Miejska Giżycko
ADRES INWESTORA : Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
DATA OPRACOWANIA : 17.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Poterna			
1	TZKNBK	Ostrożny demontaż okładziny ka- miennej i zeskładowanie do ponownego wbudowania - czapy R=0.4	m ²		
d.1	XVIIm 0101-04 analogia	(16+5,5+6+2*1,5+5,5)*0,5	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
2	KNR AT-08	Powierzchniowe splukanie elewacji myjką ciśnieniową	m ²		
d.1	0101-06	6,5*4,8*0,5+8*4,8*0,5+5,5*5,5-4,2*2,8+16*5,5*0,5+6*5,5*0,5+5,5*5,5-4,2*2,8	m ²	132,280	
				RAZEM	132,280
3	KNR-W 4-01	Odsłonięcie zdestabilizowanych ścian od strony nasypu	m ³		
d.1	0106-01	(5,5+6,5+8+5,5)*0,6*0,6	m ³	9,180	
				RAZEM	9,180
4	TZKNBK IV -	Rozebranie zdegradowanej konstrukcji murowej	m ³		
d.1	543	(8+5,5+6,5+8+5,5)*0,55*0,6	m ³	11,055	
				RAZEM	11,055
5	TZKNC N-K/VI	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów metodą chemiczną (dezynfekcja)	m ²		
d.1	1/13-b analogia	6,5*4,8*0,5+8*4,8*0,5+5,5*5,5-4,2*2,8+16*5,5*0,5+6*5,5*0,5+5,5*5,5-4,2*2,8	m ²	132,280	
				RAZEM	132,280
6	KNR 19-01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły dużej dopasowanej do orygina- tu o gładkim licu	m ³		
d.1	0310-10	(6,8+5,5+6,5+8+5,5)*0,55*0,6	m ³	10,659	
				RAZEM	10,659
7	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
d.1	0320-0201	(5,5+6,5+8+5,5)*0,6*0,6	m ³	9,180	
				RAZEM	9,180
8	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m	m ²		
d.1	1652-01	6,5*4,8*0,5+8*4,8*0,5+5,5*5,5-4,2*2,8+16*5,5*0,5+6*5,5*0,5+5,5*5,5-4,2*2,8	m ²	132,280	
				RAZEM	132,280
9		Zakup i zabezpieczenie korony murów plandekami grubymi	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1	
				RAZEM	1