

Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Dusznikach wraz z odwodnieniem

KOSZTORY INWESTORSKI

ROBOTY DROGOWE

lp.	nr SST	opis robót	j. m.	ilość	cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe	ha	0,400		
2	D.01.01.03	Zdjęcie warstwy humusu do 15cm z wywozem nadmiaru i utylizacją	m2	1 600,000		
3	D 01.01.04	Rozbiórka nawierzchni z kruszywa i gruzu - gr. 15cm	m2	2 330,000		
4	D 01.01.05	Rozbiórka z kostki brukowej wraz z podbudową	m2	14,000		
5	D 01.01.04	Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją	m3	353,000		
6	D 01.02.01	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, odwozem dłużyc, zasypaniem dołów i utylizacją karpiny oraz gałęzi - obwód 26-35cm	szt	3,000		
7	D 01.02.01	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, odwozem dłużyc, zasypaniem dołów i utylizacją karpiny oraz gałęzi - obwód 46-55cm	szt	1,000		
8	D 01.02.01	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, odwozem dłużyc, zasypaniem dołów i utylizacją karpiny oraz gałęzi - obwód 56-65cm	szt	2,000		
9	D 01.02.01	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, odwozem dłużyc, zasypaniem dołów i utylizacją karpiny oraz gałęzi - obwód 66-75cm	szt	2,000		
10	D 01.02.01	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni, odwozem dłużyc, zasypaniem dołów i utylizacją karpiny oraz gałęzi - obwód pow. 75cm	szt	2,000		
II.		ROBOTY ZIEMNE				
11	D 02.01.01, D 04.01.01	Koryto pod konstrukcję jezdni, miejsc postojowych i zjazdów dokorytowanie do średnio 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	2 750,00		
12	D 02.01.01, D 04.01.01	Koryto pod konstrukcję chodników, opasek i ścieżi rowerowej na gł. śr. 15cm	m2	610,00		
13	D 02.01.01,	Wywóz nadmiaru gruntu na składowisko wykonawcy	m3	916,50		
III.		PODBUDOWY				
14	D 04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 20cm - jezdnia ażurowa - 270m2	m2	270,00		

14	D 04.05.01	Warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 o grubości 15cm - jezdnie - 1290m2 - chodniki i opaski - 185m2 - zjazdy - 150m2 - miejsca postojowe - 1040m2 - odsadzki - 110m2	m2	2 775,00		
15	D 04.06.02	Warstwa podbudowy betonowej z chudego betonu (6-9MPa) o grubości 20cm - jezdnie - 1290m2 - chodniki i opaski - 185m2 - zjazdy - 150m2 - miejsca postojowe - 1040m2	m2	2 665,00		
16	D 04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20cm - ścieżka rowerowa - 425m2 - jezdnie ażurowa - 270m2	m2	695,00		
IV.		NAWIERZCHNIE				
17	D 05.03.23	Nawierzchnia jezdni z kostki szarej grubości 8cm na podsypce cem. piask. gr 4cm - jezdnie - 1290m2	m2	1 290,00		
18	D 05.03.23	Nawierzchnia jezdni z kostki szarej "typ EKO" grubości 8cm na podsypce z mialu 0/2. gr 4cm - jezdnie - 270m2	m2	270,00		
19	D 05.03.23	Nawierzchnia chodników i opasek z kostki brukowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cem - piask. gr 4cm - chodniki i opaski - 185m2	m2	185,00		
20	D 05.03.23	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej grubości 8cm na podsypce cem - piask. gr 4cm (przełożenie kostki) - chodniki i opaski - 4m2	m2	4,00		
21	D 05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cem - piask. gr. 4cm (ZJAZD DO KOŚCIOŁA KOSTKA Z POSYPKĄ- 40M2) '- zjazdy - 150m2	m2	150,00		
22	D 05.03.23	Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cem - piask. gr. 4cm - miejsca postojowe - 1040m2	m2	1 040,00		
22	D 05.03.23	Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej kolorowej (bez fazy lub mikrofazy) grubości 8cm na podsypce cem - piask. gr. 4cm - ścieżka z kostki - 425m2	m2	425,00		
V.		ELEMENTY ULIC				
23	D 08.04.01	Krawężniki betonowe uliczne (wyniesione na 12cm) 15x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem (0,08m3/m)	m	41,00		
24	D 08.04.01	Krawężniki betonowe najazdowe (wyniesione na 6cm) 15x22 na ławie z betonu C12/15 z oporem (0,08m3/m)	m	251,00		

25	D 08.04.01	Krawężniki betonowe najazdowe (wyniesione na 2cm) 15x22 na ławie z betonu C12/15 z oporem (0,08m3/m)	m	26,00		
26	D 08.05.01	Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 8cm na podsypce - cementowo - piaskowej gr. 4cm	m	145,00		
27	D 08.04.01	Oporniki betonowe 12x25 na ławie z betonu C12/15 z oporem (0,06m3/mb)	m	168,00		
28	D 08.04.02	Obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej C12/15 (0,04m3/mb)	m	470,00		
VI.		OZNAKOWANIE				
29	D 07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki małe na słupkach	szt.	10,00		
VII.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
30	D 06.03.01	Wyplantowanie terenów zielonych i nawiezenie warstwy humusu o gr. 15 z obsianiem trawą (w przypadku niedoboru uwzględnić zakup)	m2	580,00		
31	D.03.02.01	Regulacja zaworów wodociągowych i innych	szt	10,00		
32	D.03.02.01	Przekraczanie kolizji podczas prac ziemnych	kpl	8,00		
				RAZEM NETTO:		