

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych -
ZADANIE NR 2

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Data :

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - ZADANIE NR 2

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 ZADANIE NR 2 - gmina: Kórnik

1.1 Droga powiatowa nr 2489P - odcinek Koninko - Szczytniki

1	Pozycja	1 060,000 m2
Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm				
Numer specyfikacji : D-06.03.01a				

1.2 Droga powiatowa nr 2461P - m. Kamionki (przy ul. Platanowej)

2	Pozycja	120,000 m2
Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm				
Numer specyfikacji : D-06.03.01a				

1.3 Droga powiatowa nr 2472P - odcinek Konarskie - Bnin

3	Pozycja	1 275,000 m2
Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm				
Numer specyfikacji : D-06.03.01a				

1.4 Droga powiatowa nr 2470P - Mościenica

4	Pozycja	3 200,000 m2
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy				
Numer specyfikacji : D-06.03.01				

1.5 Droga powiatowa nr 2471P - Radzewo

5	Pozycja	600,000 m2
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy				
Numer specyfikacji : D-06.03.01				

1.6 Droga powiatowa nr 2468P - Biernatki - Prusinowo

6	Pozycja	4 640,000 m2
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy				
Numer specyfikacji : D-06.03.01				

Wartość kosztorysowa robót