




-  ELEMENTY PROJEKTOWANE
-  ELEMENTY ISTNIEJĄCE
-  ELEMENTY DO USUNIĘCIA

Ściany zewnętrzne:

Ściana 1.1:

1. tynk zewnętrzny
2. ściana żelbetowa, gr. 8 cm
3. pustak silikatowy H+H, gr. 18 cm
4. tynk cementowo-wapienny/płytki ceramiczne


Ściana 1.2:

1. tynk zewnętrzny
2. beton komórkowy, gr. 22 cm
3. pustak silikatowy H+H, gr. 18 cm
4. tynk cementowo-wapienny/płytki ceramiczne

Ściany wewnętrzne:

Ściana 0.1:

1. tynk cementowo-wapienny/ płytki ceramiczne
2. pustak silikatowy H+H, gr. 18 cm
3. tynk cementowo-wapienny/płytki ceramiczne



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
RENATA DROZD



ul. Rzeźnicza 2, 37-100 Łańcut
tel. 692 178 548

inwestycja:

Remont pomieszczeń
gospodarczych w Straszylu
(Baza w Straszylu)
Straszyl, gmina Lubenia,
dz. nr 1674/1

temat:

baza w Straszylu

faza:

projekt wykonawczy

projektant:

mgr inż. arch. Renata Drozd

uprawnienia budowlane nr 15/PKOKK/2015 do
projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej

Drozd

nazwa rysunku:

Rzut parteru

skala: 1:50

numer rysunku: A.2

data: czerwiec 2021

UWAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagają
pisemnej zgody Projektanta