

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+007,00	0,51	0,03						0,00
0+016,00	0,46	0,03	9,00	4,41	0,23	0,23	-4,18	-4,18
0+023,50	0,34	0,03	7,50	3,02	0,22	0,22	-2,80	-6,98
0+036,00	0,69	0,03	12,50	6,47	0,37	0,37	-6,10	-13,08
0+045,00	0,18	0,03	9,00	3,92	0,27	0,27	-3,65	-16,73
0+065,00	0,33	0,03	20,00	5,06	0,62	0,62	-4,44	-21,17
0+088,00	0,11	0,04	23,00	4,99	0,75	0,75	-4,23	-25,40
0+114,00	0,31	0,03	26,00	5,45	0,87	0,87	-4,57	-29,97
0+130,00	0,15	0,04	16,00	3,68	0,54	0,54	-3,14	-33,11
0+146,00	0,08	0,07	16,00	1,79	0,85	0,85	-0,93	-34,04
0+160,00	0,15	0,09	14,00	1,63	1,09	1,09	-0,53	-34,57
0+172,00	0,28	0,03	12,00	2,62	0,73	0,73	-1,89	-36,46
0+202,00	0,05	0,05	30,00	5,02	1,26	1,26	-3,76	-40,22
0+235,00	0,07	0,06	33,00	2,02	1,75	1,75	-0,27	-40,49
0+247,00	0,06	0,06	12,00	0,77	0,69	0,69	-0,08	-40,57
0+254,00	0,68	0,03	7,00	2,59	0,31	0,31	-2,29	-42,86
0+268,00	0,42	0,03	14,00	7,71	0,40	0,40	-7,31	-50,17
0+271,50	0,50	0,02	3,50	1,62	0,09	0,09	-1,53	-51,70
0+278,00	0,35	0,03	6,50	2,79	0,19	0,19	-2,61	-54,30
0+292,00	0,57	0,03	14,00	6,47	0,42	0,42	-6,05	-60,36
0+306,00	0,20	0,07	14,00	5,40	0,68	0,68	-4,72	-65,08
0+322,00	0,42	0,03	16,00	4,99	0,79	0,79	-4,19	-69,27
0+335,00	0,27	0,03	13,00	4,52	0,35	0,35	-4,18	-73,45
0+349,00	0,23	0,03	14,00	3,52	0,42	0,42	-3,10	-76,55
0+363,00	0,03	0,11	14,00	1,84	0,99	0,99	-0,85	-77,40
0+377,00	0,01	0,20	14,00	0,32	2,17	0,32	1,86	-75,54
0+386,00	0,01	0,51	9,00	0,10	3,19	0,10	3,09	-72,45
0+404,00	0,01	0,54	18,00	0,21	9,37	0,21	9,16	-63,29
0+411,00	0,21	0,62	7,00	0,78	4,03	0,78	3,25	-60,04
0+416,00	0,15	0,59	5,00	0,90	3,01	0,90	2,11	-57,93
0+421,50	0,14	0,56	5,50	0,80	3,14	0,80	2,34	-55,59

0+426,00	0,11	0,49	4,50	0,56	2,35	0,56	1,79	-53,80
0+429,00	0,06	0,75	3,00	0,25	1,87	0,25	1,62	-52,18

RAZEM			96,18	44,00	18,78			
-------	--	--	-------	-------	-------	--	--	--

Nadmiar NASYP 52,18m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA HUMUSU

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM.ISTN. [m2]	HUM.PROJ. [m2]		OBJ.HUM.ISTN. [m3]	OBJ.HUM.PROJ. [m3]
0+007,00	0,67	0,13			
0+016,00	0,64	0,12	9,00	5,89	1,12
0+023,50	0,59	0,09	7,50	4,61	0,78
0+036,00	0,66	0,12	12,50	7,75	1,34
0+045,00	0,51	0,05	9,00	5,23	0,79
0+065,00	0,53	0,06	20,00	10,39	1,13
0+088,00	0,49	0,04	23,00	11,77	1,22
0+114,00	0,55	0,07	26,00	13,55	1,49
0+130,00	0,51	0,05	16,00	8,52	1,01
0+146,00	0,49	0,04	16,00	8,06	0,78
0+160,00	0,57	0,08	14,00	7,43	0,87
0+172,00	0,56	0,08	12,00	6,77	0,95
0+202,00	0,48	0,04	30,00	15,57	1,70
0+235,00	0,49	0,04	33,00	15,96	1,28
0+247,00	0,42	0,04	12,00	5,47	0,48
0+254,00	0,63	0,14	7,00	3,67	0,62
0+268,00	0,53	0,09	14,00	8,13	1,64
0+271,50	0,58	0,12	3,50	1,96	0,37
0+278,00	0,54	0,10	6,50	3,65	0,70
0+292,00	0,57	0,11	14,00	7,80	1,48
0+306,00	0,49	0,07	14,00	7,46	1,31
0+322,00	0,52	0,09	16,00	8,09	1,28
0+335,00	0,47	0,06	13,00	6,41	0,96
0+349,00	0,52	0,06	14,00	6,88	0,81

0+363,00	0,47	0,03	14,00	6,91	0,62
0+377,00	0,44	0,02	14,00	6,39	0,35
0+386,00	0,54	0,07	9,00	4,44	0,39
0+404,00	0,57	0,08	18,00	10,05	1,37
0+411,00	0,49	0,07	7,00	3,72	0,53
0+416,00	0,45	0,05	5,00	2,36	0,30
0+421,50	0,45	0,05	5,50	2,48	0,27
0+426,00	0,43	0,04	4,50	1,97	0,19
0+429,00	0,41	0,03	3,00	1,25	0,10

SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY [m3] = 220,58 PROJEKTOWANY [m3] = 28,21					