

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw w miejscowości Góry Mokre
ADRES INWESTYCJI : Góry Mokre nr ewid. 1028 obr. Góry Mokre
INWESTOR : Gmina Przedbórz
ADRES INWESTORA : ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Ziemia 97-360 Kamieńsk ul. Sportowa 4
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I. kw 2024r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1.1		Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe	ha		
d.1.1	0121-02	1500/10000	ha	0,150	
				RAZEM	0,150
2		Utwardzenie - komunikacja piesza, place żwirowe			
2.1		Plac żwirowy fundamenty			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - głębokość koryta 40 cm	m ²		
d.2.1	0101-01	Krotność = 2	m ²	50,000	
		50		RAZEM	50,000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z piasku płukanego - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.2.1	0202-05		m ²	50,000	
	analogia	50		RAZEM	50,000
3		Wyposażenia			
3.1		Plac zabaw			
4	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt.		
d.3.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu wielowieżowego zgodnie z projektem	szt.		
d.3.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu podwójnej huśtawki zgodnie z projektem	szt.		
d.3.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu huśtawki gniazda zgodnie z projektem	szt.		
d.3.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu stół piknikowy z ławkami zgodnie z projektem	szt.		
d.3.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu biegacz fitness zgodnie z projektem	szt.		
d.3.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu wahadło fitness zgodnie z projektem	szt.		
d.3.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu ławka zgodnie z projektem	szt.		
d.3.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu wioślarz fitness zgodnie z projektem	szt.		
d.3.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu stepper fitness zgodnie z projektem	szt.		
d.3.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu linarium małpi gaj zgodnie z projektem	szt.		
d.3.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu piramida linarium zgodnie z projektem	szt.		
d.3.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze							
1.1	Roboty pomiarowe							
2	Utwardzenie - komunikacja piesza, place żwirowe							
2.1	Plac żwirowy fundamenty							
3	Wyposażenia							
3.1	Plac zabaw							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 1	Roboty przygotowawcze					
1.1	1 - 1	Roboty pomiarowe					
2	2 - 3	Utwardzenie - komunikacja piesza, place żwirowe					
2.1	2 - 3	Plac żwirowy fundamenty					
3	4 - 15	Wypożyczenia					
3.1	4 - 15	Plac zabaw					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: