

Uproszczony przedmiar robót - remont pomieszczeń budynku KW PSP 2021

L.P.	Zakres robót	Jedn.	Ilość
1	Obłożenie glazurą portali drzwi windy 2 szt. z płytek podłogowych. (II i IIIp)	m ²	5,7
2	Gruntowanie istniejącej terakoty na schodach pod ułożenie płytek ceramicznych (grunt umożliwiający ułożenie płytek na płytce)	m ²	84,8
3	Ułożenie płytek na schodach - pionowe elementy stopni	m ²	22,9
4	Ułożenie płytek ceramicznych na schodach - stopnice	m ²	49,0
5	Spoczniki	m ²	13,7
6	Cokoliki przy schodach h = 12 cm,	mb	58,2
7	Ułożenie terakoty podłogi II piętro, III piętro przed windą (wyrównanie powierzchni, wylewki, gruntowanie)	m ²	112,8
8	Skucie terakoty i warstwy kleju grubości do 5 cm - korytarze II i III piętro, usunięcie gruzu	m ²	112,8
9	Skucie płytek schodowych (końcówka spocznika)	m ²	9,5
10	Wykonanie podłoża na płytkach schodowych- krawędzie, usunięcie i utylizacja gruzu	m ²	9,5
11	Wykonanie zabudowy rur CO, wyrównanie sufitów przed windami, na korytarzu z płyty g-k. II i III p	m ²	28,8
12	Montaż sufitu podwieszanego na korytarzu pomiędzy podciągami II p, przy windzie II i IIIp.	m ²	115,0
13	Montaż drzwiczek rewizyjnych białych 20 x 20 cm w istniejącej, bocznej zabudowie korytarza II piętra	szt.	10,0
14	Cokoliki h=12 cm na korytarzach II i III p	mb	88,2
15	Malowanie 2 x ścian farbą emulsyjną kolor biały z przygotowaniem podłoża (szpachlowanie, wykonanie gładzi, uzupełnienie ubytków, mycie, gruntowanie)	m ²	256,4
16	Malowanie 2 x sufitów farbą emulsyjną kolor biały z przygotowaniem podłoża (szpachlowanie, gładź, wyrównanie powierzchni mycie, gruntowanie)	m ²	55,9
17	Klatka schodowa - malowanie 2 x ścian i biegów schodowych farbą emulsyjną kolor biały z przygotowaniem podłoża (zeskrobanie natrysku, szpachlowanie, wykonanie gładzi, uzupełnienie ubytków, mycie, gruntowanie)	m ²	149,3
18	Montaż kątowników aluminiowych na podciągach korytarza	mb	20,0
19	Demontaż umywalki w pisuaru, utylizacja.	szt	3,0
20	Montaż stelaży podtynkowych typu geberit, montaż wc typu geberit komplet	kpl	1,0
21	Skucie płytek ceramicznych podłogi łazienka III p.	m ²	7,8
22	Skucie ścian działowych gr 12 cm z płytkami, łazienka III p.	m ³	1,0
23	Skucie płytek ceramicznych ze ścian - łazienka III p.	m ²	28,6
24	Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach Łazienki na III p (przygotowanie podłoża, wyrównanie)	m ²	28,6
25	Wykonanie instalacji elektrycznych w łazience na III p. (ułożenie przewodów, montaż puszek elektrycznych, gniazdo podwójne 1 szt, podłączenie wentylatora cichobieżnego 26 dB/A, oświetlenie panel led - 3 szt natynkowe fi 15, kratki wentylacyjne z osłoną szt. 1)	kpl	1,0
26	Montaż drzwi 70 z ościeżnicami regulowanymi Łazienka III p. (drzwi pełne z zamkiem łazienkowym, kolor szary), z wentylatorem cichobieżnym i wyłącznikami, gniazdkami	szt	1,0
27	Wykonanie zabudowy wc z HPL gr 12 mm zabudowa systemowa	kpl	1,0
28	Montaż pisuaru z syfonem (dostawa pisuaru i osprzętu)	szt	1,0
29	Montaż umywalki 60 z syfonem (dostawa umywalki z osprzętem)	szt	1,0
30	Montaż grzejnika (łazienka III p, dostawa grzejnika typu purmo c22, 60 x 60)	szt	1,0
31	Montaż lustra 1,5 m ² w łazience	szt	1,0
32	Wykonanie ścianki z G-K 3 kpl zabudowa krater na korytarzach, szpachlowanie, malowanie	m ²	35,5
33	Wykonanie sufitu podwieszonego w łazience III p	m ²	7,5
34	Wykonanie nowego zasilania elektrycznego do pokoi na II piętrze (zasilanie doprowadzone przed drzwi, przewody dedykowane do oświetlenia i gniazdek, prowadzenie pod sufitem podwieszanym nie wchodzi do pokoi, wykonanie robót budowy tablicy elektrycznej, zabezpieczenia bezpiecznikami i różnicówkami gniazd i oświetlenia osobne).	kpl	1,0
35	Wykonanie zasilania gwarantowanego w 3 pokojach Wydziału Finansów (doprowadzenie zasilania, montaż 2 szt. gniazdek,) szpachlowanie nierówności, gładź, malowanie pokoi z sufitem)	kpl	1,0
36	Malowanie pokoi na II piętrze 3 szt	m ²	152,0
37	Wykonanie gładzi w 2 pokojach na II piętrze	m ²	110,0
38	Przeniesienie szafy teleinformatycznej RACK do pomieszczenia 117. Przepięcie kabli, zasilania, uruchomienie sieci LAN w nowej lokalizacji. Szafka dystrybucyjna RACK 10U-12U	kpl	1,0
39	Przeniesienie szafy teleinformatycznej RACK do pomieszczenia 305 na III piętrze. Przepięcie kabli, zasilania, uruchomienie sieci LAN w nowej lokalizacji. Szafka dystrybucyjna RACK 10U-12U	kpl	1,0
40	Przedłużenie kotew/śrub barierki ze stali nierdzewnej na klatce schodowej umożliwiające ponowne jej zamontowanie po ułożeniu płytek podłogowych na biegach schodowych.	szt	98,0

Materiały:

Wszystkie materiały potrzebne do wykonania remontu dostarcza WYKONAWCA.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu co najmniej trzy rodzaje asortymentu materiału planowanego do montażu w trakcie remontu pomieszczeń.

(dotyczy płytek ceramicznych, umywalk, pisuarów, systemów typu geberit, oświetlenia, gniazdek i włączników, wentylatora)

płytki podłogowe o kolorystyce typu lake stone lapato 60 x 120 - lub równoważne układanie: korytarze i klatka schodowa.

płytki podłogowe w łazience kolor szary wymiar 60 x 60 cm

płytki ściennie łazienka kolor biały wymiar 60 x 30 cm

Wykonawca wywiezie z terenu remontu oraz utylizuje gruz i inne materiały z prac rozbiórkowych.

