

KOSZTORYS OFERTOWY 228-01-004

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Budowa ul. Świerkowej Nowym Tomysłu

Zamawiający: Gmina Nowy Tomyśl
ul.Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY 228-01-004

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Budowa ul. Świerkowej Nowym Tomysłu

Zamawiający: Gmina Nowy Tomysł
ul.Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomysł

KOSZTORYS 228-01-004

Strona 1

12-01-2024
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Roboty przygotowawcze						
1	10	KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,167
1	20	Kalk. własna D-07.02.01 Koszty wprowadzenia i utrzymania czsowej organizacji ruchu	kmpł	1,000
2 Roboty rozbiórkowe						
2	30	KNR 231-20-01-10-00 D-02.01.01 Cięcie szczelin w nawierzchni z min-bitumicznej głęb 10 cm	metr	5,950
3 Roboty ziemne						
3	40	KNR 201-02-05-01-00 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - korytowanie pod jezdnię, chodniki, krawężniki i obrzeża, zjazdy,ażury	m ³	802,690
3	50	CEN 201-02-14-01-00 D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2, ustalany indywidualnie przez Wykonawcę	m ³	802,690
3	60	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	2616,240
4 Podbudowy						
4	70	KNR 231-01-11-03-00 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 10 cm (jezdnia)	m ²	1231,420
4	80	KNR 231-01-18-01-00 D-04.05.01 Pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą	m ²	1231,420
4	90	KNR 231-01-11-03-00 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 15 cm (chodnik)	m ²	980,320
4	100	KNR 231-01-18-01-00 D-04.05.01 Pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą	m ²	980,320
4	110	KNR 231-01-14-05-00 D-04.05.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm (jezdnia, kostka ażurowa)	m ²	1403,930
4	120	KNR 231-01-09-03-00 D-04.06.01 Podbudowa betonowa C12/15 gr.20 cm	m ²	231,990
4	130	CEN N001-04-10-01-00 D-02.03.01a Ułożenie warstwy georusztu o sztywnych węzłach (kostka ażurowa typu MEBA)	m ²	172,510

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	140	KNNR N001-04-10-01-00 D-05.03.26a Ułożenie warstwy geowłókniny filtracyjnej o masie powierzchniowej min. 110g/m2 (kostka ażurowa typu MEBA)	m ²	172,510
<hr/>						
5	Nawierzchnie					
5	150	CEN 231-05-11-02-00 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik)	m ²	980,320
5	160	KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (jezdnia, wzmocniona podbudowa)	m ²	1301,670
5	162	KNR 231-05-11-03-01 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej(zjazdy)	m ²	161,740
5	170	KNR 225-04-07-03-00 D.10.03.01 a Budowa nawierzchni z płyt ażurowych gr. 10 cm o pow do 1 m ²	m ²	172,510
5	180	KNR 231-01-14-05-00 D.10.03.01 a Zasypanie płyt ażurowych grysem kamiennym 2/16 cm, gr. 10 cm	m ²	172,510
5	190	KNR 231-06-07-02-00 D-08.05.01 Ściek 2-rzędowy z kostki betonowej prostokątnej, gr. 8 cm szarej	metr	236,590
5	200	KNR 231-04-02-04-00 D-08.05.01 Ława pod ściek 0,02x 0,32x236,59= 1,514 m ³	m ³	1,514
<hr/>						
6	Elementy dróg i ulic					
6	210	KNR 231-04-07-05-00 D-08.03.01 Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej	metr	292,820
6	220	KNR 231-04-03-03-00 D-08.01.01 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm	metr	475,200
6	230	KNR 231-04-02-04-00 D-08.01.01 Ława pod krawężnik 15x30 betonowa z oporem 0,06x 475,20= 28,512 m ³	m ³	28,512
6	240	KNR 231-04-03-05-00 D-08.01.01 Krawężnik betonowy wtapiany 10x25 cm	metr	327,280
6	250	KNR 231-04-02-04-00 D-08.01.01 Ława pod opornik betonowy 10x25 betonowa z oporem 0,06 x 327,28 = 19,637 m ³	m ³	19,637
6	260	KNR 231-04-03-05-00 D-08.01.01 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm	metr	85,780
6	270	KNR 231-04-02-04-00 D-08.01.01 Ława pod krawężnik najazdowy 15x22 betonowa z oporem 0,07 x 85,78 = 6,00 m ³	m ³	6,000
<hr/>						
7	Urządzenia odwadniające					
7	280	KNR 201-02-21-01-00 D-03.02.01 Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m ³	210,000
7	290	KNR 201-02-30-01-00 D-03.02.01 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m ³	210,000
7	300	KNR 201-02-36-01-00 D-03.02.01 Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³	210,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
7	310	WKNR W218-04-08-05-00 D-03.02.01 Kanały z rur kanalizacyjnych PE/PP dwuściennych karbowanych \varnothing 300 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr	203,950
7	320	WKNR W218-04-08-03-00 D-03.02.01 Kanały z rur kanalizacyjnych PE/PP dwuściennych karbowanych \varnothing 200 łączone na wcisk w wykopie skarpowym - przykanaliki	metr	51,760
7	330	KNR 228-04-06-03-00 D-03.02.01 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych \varnothing 1000 głębokości 2 m w wykopie	szt	6,000
7	340	WKNR W218-05-24-02-00 D-03.02.01 Studzienka ściekowa uliczna betonowa \varnothing 500 z osadnikiem min. 1,0m	szt	11,000
7	350	KNNR N001-06-03-01-00 D-03.02.01 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz	30,000
7	360	KNR 218-05-01-03-00 D-03.02.01 Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm	m ²	255,710
<hr/>						
8	Stała organizacja ruchu					
<hr/>						
8	370	KNR 231-07-02-02-00 D-07.01.02 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych \varnothing 70	szt	11,000
8	380	KNR 231-07-03-01-00 D-07.01.02 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ²	szt	11,000
8	390	KNR 231-07-03-03-00 D-07.01.02 Zdjęcie znaku drogowego	szt	2,000
8	400	KNR 231-07-06-06-00 D-07.01.01 Malowanie farbą chlorokauczkową pasów mechanicznie	m ²	2,000
<hr/>						
9	Prace wykończeniowe i roboty dodatkowe					
<hr/>						
9	410	KNR 201-05-05-04-00 D-09.01.01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	20,836
9	420	Kalk. własna D-10.08.01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i koszt badań laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB	kmpł	1,000
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS 228-01-004					

PRZEDMIAR OFERTOWY 228-01-004

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Budowa ul. Świerkowej Nowym Tomysłu

Zamawiający: Gmina Nowy Tomysł
ul.Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomysł

PRZEDMIAR 228-01-004

Strona 1

12-01-2024

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze					
1	10	KNR 201-01-19-03-00	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,167
1	20	Kalk. własna	D-07.02.01	Koszty wprowadzenia i utrzymania czsowej organizacji ruchu	kmpl	1,000
2	Roboty rozbiórkowe					
2	30	KNR 231-20-01-10-00	D-02.01.01	Cięcie szczelin w nawierzchni z min-bitumicznej głęb 10 cm	metr	5,950
3	Roboty ziemne					
3	40	KNR 201-02-05-01-00	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - korytowanie pod jezdnię, chodniki, krawężniki i obrzeża, zjazdy, ażury	m ³	802,690
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		455,63+245,08+48,30+53,68		802,690
3	50	CEN 201-02-14-01-00	D-02.01.01	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2, ustalany indywidualnie przez Wykonawcę	m ³	802,690
3	60	KNR 231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	2616,240
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1231,42+161,74+70,25+980,32+172,51		2616,240
4	Podbudowy					
4	70	KNR 231-01-11-03-00	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 10 cm (jezdnia)	m ²	1231,420
4	80	KNR 231-01-18-01-00	D-04.05.01	Pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą	m ²	1231,420
4	90	KNR 231-01-11-03-00	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 15 cm (chodnik)	m ²	980,320
4	100	KNR 231-01-18-01-00	D-04.05.01	Pielęgnacja podbudowy piaskiem z polewaniem wodą	m ²	980,320
4	110	KNR 231-01-14-05-00	D-04.05.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm (jezdnia, kostka ażurowa)	m ²	1403,930
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		1231,42+172,51		1403,930
4	120	KNR 231-01-09-03-00	D-04.06.01	Podbudowa betonowa C12/15 gr.20 cm	m ²	231,990
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		161,74+70,25		231,990
4	130	CEN N001-04-10-01-00	D-02.03.01a	Ułożenie warstwy georusztu o sztywnych węzłach (kostka ażurowa typu MEBA)	m ²	172,510
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		172,51		172,510
4	140	KNNR N001-04-10-01-00	D-05.03.26a	Ułożenie warstwy geowłókniny filtracyjnej o masie powierzchniowej min. 110g/m2 (kostka ażurowa typu MEBA)	m ²	172,510
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5 Nawierzchnie						
5	150	CEN	231-05-11-02-00	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik)	m ² 980,320
5	160	KNR	231-05-11-03-00	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (jezdnia, wzmocniona podbudowa)	m ² 1301,670
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			1231,42+70,25	1301,670
5	162	KNR	231-05-11-03-01	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej(zjazdy)	m ² 161,740
5	170	KNR	225-04-07-03-00	D.10.03.01 a	Budowa nawierzchni z płyt ażurowych gr. 10 cm o pow do 1 m ²	m ² 172,510
5	180	KNR	231-01-14-05-00	D.10.03.01 a	Zasypanie płyt ażurowych grysem kamienym 2/16 cm, gr. 10 cm	m ² 172,510
5	190	KNR	231-06-07-02-00	D-08.05.01	Ściek 2-rzędowy z kostki betonowej prostokątnej, gr. 8 cm szarej	metr 236,590
5	200	KNR	231-04-02-04-00	D-08.05.01	Ława pod ściek 0,02x 0,32x236,59= 1,514 m ³	m ³ 1,514
6 Elementy dróg i ulic						
6	210	KNR	231-04-07-05-00	D-08.03.01	Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej	metr 292,820
6	220	KNR	231-04-03-03-00	D-08.01.01	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm	metr 475,200
6	230	KNR	231-04-02-04-00	D-08.01.01	Ława pod krawężnik 15x30 betonowa z oporem 0,06x 475,20= 28,512 m ³	m ³ 28,512
6	240	KNR	231-04-03-05-00	D-08.01.01	Krawężnik betonowy wtapiany 10x25 cm	metr 327,280
6	250	KNR	231-04-02-04-00	D-08.01.01	Ława pod opornik betonowy 10x25 betonowa z oporem 0,06 x 327,28 = 19,637 m ³	m ³ 19,637
6	260	KNR	231-04-03-05-00	D-08.01.01	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm	metr 85,780
6	270	KNR	231-04-02-04-00	D-08.01.01	Ława pod krawężnik najazdowy 15x22 betonowa z oporem 0,07 x 85,78 = 6,00 m ³	m ³ 6,000
7 Urządzenia odwadniające						
7	280	KNR	201-02-21-01-00	D-03.02.01	Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m ³ 210,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			73,92+136	209,920
7	290	KNR	201-02-30-01-00	D-03.02.01	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m ³ 210,000
7	300	KNR	201-02-36-01-00	D-03.02.01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³ 210,000
7	310	WKNR	W218-04-08-05-00	D-03.02.01	Kanały z rur kanalizacyjnych PE/PP dwuściennych karbowanych ø 300 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr 203,950
7	320	WKNR	W218-04-08-03-00	D-03.02.01	Kanały z rur kanalizacyjnych PE/PP dwuściennych karbowanych ø 200 łączone na wcisk w wykopie skarpowym - przykanaliki	metr 51,760
7	330	KNR	228-04-06-03-00	D-03.02.01	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 2 m w wykopie	szt 6,000
7	340	WKNR	W218-05-24-02-00	D-03.02.01	Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem min. 1,0m	szt 11,000
7	350	KNNR	N001-06-03-01-00	D-03.02.01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające	m-godz 30,000
7	360	KNR	218-05-01-03-00	D-03.02.01	Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm	m ² 255,710
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			203,95+51,76	255,710
8 Stała organizacja ruchu						
8	370	KNR	231-07-02-02-00	D-07.01.02	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt 11,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
8	380	KNR 231-07-03-01-00	D-07.01.02	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ²	szt	11,000
8	390	KNR 231-07-03-03-00	D-07.01.02	Zdjęcie znaku drogowego	szt	2,000
8	400	KNR 231-07-06-06-00	D-07.01.01	Malowanie farbą chlorokauczkową pasów mechanicznie	m ²	2,000
9	Prace wykończeniowe i roboty dodatkowe					
9	410	KNR 201-05-05-04-00	D-09.01.01	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	20,836
9	420	Kalk. własna	D-10.08.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i koszt badań laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB	kmpl	1,000

