


PLYTA STROPOWA PS2



WYKAZ ZBROJENIA						
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Dług. [m]	Uwagi
	[mm]	[mm]	[szt.]	[szt.]	AIII ø12	
Element: Płyta stropowa PS2						
1	ø12	2970	30	30	89,1	Wykonoć 1 szt.
2	ø12	2180	40	40	87,2	
Długość ogólna wg średnic				[m]	176	
Masa 1 m pręta				[kg]	0,888	
Masa prętów wg średnic				[kg]	156,29	
Masa całkowita				[kg]	156,3	

BETON: C25/30
STAL: B500SP
OTULINA ZBROJENIA: 3,0CM

ABK-PROJEKT  **UL. LISOWSKIEGO 2/4**
65-072 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Joworze				
	ul. Szpitalna 12a, 59-400 Jowor				
Inwestycja:	Dostosowanie budynku przy ul. Starojoworskiej 7 w Joworze do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy zewnętrznej				
Adres:	Działka nr 179/10 obręb 5 Jowor			Nr rys.:	K7
Treść rysunku:	Płyta stropowa PS2			Skala:	1:20
	Imię i Nazwisko			Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Bogdan Mrozowski			790/ZG	
	w spec. konstrukcyjnej				
Sprawdzający:	mgr inż. Wiesław Olejnik			182/88/Lw	
	w spec. konstrukcyjnej				
Asystent:	mgr inż. Wojciech Piskorski				
Aut. projektu i wykonanie	7/90/ZG				
Data projektowania:	w spec. konstrukcyjnej				
	mgr inż. Bogdan Mrozowski				