


Rys.2



**Zakres robot -elewacja**

1. Elewacja cokołu: skucie tynków, odgrzybianie (oczyszczenie szczotką drucianą i ręczne malowanie środkiem grzybobójczym , wykonanie tynku renowacyjnego (obrzutka +tynk+szpachla + renowacyjna), malowanie farbą silikatową kolor Baumit 0186 lub struktura M303 wzornik Baumit
2. Elewacja parteru: skuć tynk odspojony od podłoża, usunąć warstwę tynków wtórnych (cementowych nakrapianych), uzupełnienie tynku wapienno-cementowego, całość pokryć szpachlą renowacyjną, uzupełnienie boniowania, malowanie farbą silikatową kolor Baumit 0186
3. Elewacja I i II piętra: skuć tynk odspojony od podłoża, usunąć warstwę tynków wtórnych (cementowych nakrapianych), uzupełnienie tyku wapienno-cementowego , całość pokryć szpachlą renowacyjną. malowanie farbą silikatową kolor Baumit 0186
4. Elewacja (między gzymsami): skuć tynk odspojony od podłoża, usunąć warstwę tynków wtórnych (cementowch nakrapianych), uzupełnienie tynku wapienno-cementowego, całość pokryć szpachlą renowacyjną. malowanie farbą silikatową kolor Baumit 0186
5. Gzymsy międzykondygnacyjne: odtworzyć jako profile ciągnione za pomocą szablonu przesuwanego po prowadnicach. Kolor Baumit 0186
6. Gzyms wieńczący: odtworzyć jako profile ciągnione za pomocą szablonu przesuwanego po prowadnicach. Kolor Baumit 0186
7. Opaski okienne: odtworzyć jako profile ciągnione za pomocą szablonu przesuwanego po prowadnicach. Kolor Baumit 0189
8. Parapety podokienne w jednej linii z gzymsem pokryć blachą- tytan cyk.
9. Obróbka blacharska gzymsów pokryć blachą- tytan cyk.
10. Luksfery: oczyścić z brudu i uzupełnić fugowanie.
11. Kraty okienne: oczyścić z brudu i korozji, pomalować farbą antykorozyjną i olejną w kolorze czarnym.

**Wzornik kolorów BAUMIT**



**kolor 0189**



**kolor 0186**

**NADZORY BUDOWLANE PROJEKTOWANIE JAN MIELNIK 59-400 JAWOR UL. PRZYJACIÓŁ ZOŁNIERZA 23**  
Tytuł projektu. **Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**  
Tytuł rysunku. **Elewacja wschodnia-frontowa - projekt**  
Lokalizacja. **59-400 Jawor ul Starojaworska 7**  
Inwestor: **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze**      Adres inwestora: **59-400 Jawor ul Szpitalna 12**

Projektował:                      Podpis:  
**Inż. Jan Mielnik**  
Rysunek wykonał:              Podpis:  
**Mgr inż.arch. Magdalena Maciejowska Magas**  
Data: **12.08.2022**                      Skala: **1:100**