

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  
- ŁĄKOWY TOR PRZESZKÓD  
ADRES INWESTYCJI : ul. Południowa, Truskaw  
dz. nr 843/5, 844/5 obręb Truskaw  
identyfikator dz. 143202\_2.0025.843/5, 143202\_2.0025.844/5  
  
INWESTOR : Gmina Izabelin  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin  
  
BRANŻA : Budowlana  
  
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura [Logisticus Agnieszka Misiura]  
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.03.2024

Data zatwierdzenia

## DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
<b>BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY</b> <b>- ŁĄKOWY TOR PRZESZKÓD</b> <b>ul. Południowa, Truskaw</b> <b>dz. nr 843/5, 844/5 obręb Truskaw</b> <b>identyfikator dz. 143202_2.0025.843/5, 143202_2.0025.844/5</b>				
1	45112723-9	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	1	7
2	45112723-9	BUDOWA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ	8	15
2.1	45112723-9	Palisada	8	8
2.2	45112723-9	Nawierzchnia	9	15
3	45112723-9	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	16	26
4	45112723-9	PRACE PORZĄDKOWE	27	29

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>						
<b>- ŁĄKOWY TOR PRZESZKÓD</b>						
ul. Południowa, Truskaw						
dz. nr 843/5, 844/5 obręb Truskaw						
identyfikator dz. 143202_2.0025.843/5, 143202_2.0025.844/5						
<b>1 45112723-9</b>			<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01	ST D-	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 530.000	m <sup>2</sup>		
d.1	0121-02	01.01.01		m <sup>2</sup>	530.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>530.000</b>
2		ST D-	Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1.000	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	01.01.01		kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		ST D-	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy 1.000	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	01.01.01		kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-21	ST D-	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 530.000	m <sup>2</sup>		
d.1	0112-02	01.02.00		m <sup>2</sup>	530.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>530.000</b>
5		ST D-	Korekta korony drzew znajdujących się nad projektowaną nawierzchnią piaskową 1.000	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	01.02.00		kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-01	ST D-	Wywożenie odrostów drzew i krzewów na odległość do 2 km 5.500	mp		
d.1	0110-03	01.02.00		mp	5.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
7	KNR 2-01	ST D-	Wywożenie odrostów drzew i krzewów - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu; dodatek za 8 km [Wywóz przyjęto na odległość 10 km] Krotność = 16 poz.6	mp		
d.1	0110-05	01.02.00		mp	5.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
<b>2 45112723-9</b>			<b>BUDOWA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ</b>			
<b>2.1 45112723-9</b>			<b>Palisada</b>			
8	KNR 2-11	ST D-	Wykonanie palisady przy średnicy kółków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.00 m w gruncie kat. I-II - wałki średnicy ok. 80 mm i wysokości min. 75 cm z drewna robinii akacjowej, elementy łączone drutem galwanizowanym 124.800	m		
d.2.1	0521-03	05.00.00		m	124.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>124.800</b>
<b>2.2 45112723-9</b>			<b>Nawierzchnia</b>			
9	KNR 2-31	ST D-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 249.200	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0101-01	01.04.00		m <sup>2</sup>	249.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>249.200</b>
10	KNR 2-31	ST D-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości; za dalsze 20 cm [GRUBOŚĆ OK. = 40 CM] Krotność = 4 poz.9	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0101-02	01.04.00		m <sup>2</sup>	249.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>249.200</b>
11	KNR 2-31	ST D-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.9	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0103-04	01.04.00		m <sup>2</sup>	249.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>249.200</b>
12	KNR AT-04	ST D-	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m; geowłóknina filtracyjno - separacyjna poz.9	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0101-03	05.00.00		m <sup>2</sup>	249.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>249.200</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2.2	KNR 2-21 0606-07 wycena indywidualna	ST D- 05.00.00	Piaskownice - wypełnienie piaskiem rzeczny, płukany, frakcji 0,2 - 1,3 mm; piasek pozbawiony zanieczyszczeń organicznych  poz.9*0.40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  99.680	
					<b>RAZEM</b>	<b>99.680</b>
14 d.2.2	KNNR 1 0221-01	ST D- 01.02.00	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II poz.9*0.40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  99.680	
					<b>RAZEM</b>	<b>99.680</b>
15 d.2.2	KNNR 1 0208-02	ST D- 01.02.00	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV); dodatek za 9 km [Wywóz przyjęto na odległość 10 km] Krotność = 9 poz.14	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  99.680	
					<b>RAZEM</b>	<b>99.680</b>
<b>3 45112723-9</b>			<b>ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>			
16 d.3	wycena indywidualna	ST D- 10.01.00	Dostawa i montaż elementu małej architektury - Duże i małe kroki  1.000	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17 d.3	wycena indywidualna	ST D- 10.01.00	Dostawa i montaż elementu małej architektury - Dziurawy most  1.000	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18 d.3	wycena indywidualna	ST D- 10.01.00	Dostawa i montaż elementu małej architektury - Gęste pnącza  1.000	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19 d.3	wycena indywidualna	ST D- 10.01.00	Dostawa i montaż elementu małej architektury - Kładka punktowa  1.000	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20 d.3	wycena indywidualna	ST D- 10.01.00	Dostawa i montaż elementu małej architektury - Liny Tarzana  1.000	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21 d.3	wycena indywidualna	ST D- 10.01.00	Dostawa i montaż elementu małej architektury - Most zwodzony  1.000	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22 d.3	wycena indywidualna	ST D- 10.01.00	Dostawa i montaż elementu małej architektury - Na krawędzi  1.000	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23 d.3	wycena indywidualna	ST D- 10.01.00	Dostawa i montaż elementu małej architektury - Pływająca kłoda  1.000	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24 d.3	wycena indywidualna	ST D- 10.01.00	Dostawa i montaż elementu małej architektury - Pomost ruchomy  1.000	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25 d.3	wycena indywidualna	ST D- 10.01.00	Dostawa i montaż elementu małej architektury - Siatka rybaka  1.000	szt.  szt.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.3	wycena indywidualna	ST D-10.01.00	Dostawa i montaż elementu małej architektury - Zjazd lino- wy	szt.		
			1.000	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>	<b>45112723-9</b>		<b>PRACE PORZĄDKOWE</b>			
27 d.4	KNR 2-21 0101-01	ST D-01.02.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m <sup>3</sup>		
			5.000	m <sup>3</sup>	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
28 d.4	KNR 2-21 0101-04	ST D-01.02.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odleg- łość do 1.0 km	m <sup>3</sup>		
			poz.27	m <sup>3</sup>	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
29 d.4	KNR 2-21 0101-05	ST D-01.02.00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; dodatek za 9 km [Wywóz przyjęto na odległość 10 km] Krotność = 18	m <sup>3</sup>		
			poz.28	m <sup>3</sup>	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>