

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: „**Modernizacja Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu oraz roboty dostosowawcze w obrębie Oddziału Chirurgicznego i Ginekologicznego**”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Prosimy o informację jakie elementy wchodzi w zakres rozbudowy istniejącej konstrukcji podwieszenia w salach operacyjnych. Czy oprócz konstrukcji K-1 i K-2 istniejąca podkonstrukcja pod sufit laminarny również podlega rozbudowie (brak projektu)?

**Ad.1. Wg rys A2 pod sufit laminarny jest rozbudowywana konstrukcja oraz nowa pod kolumny wg K1, 3,4**

2. Prosimy o informację, w których pomieszczeniach zaprojektowano okładziny ścienne z granitogresu, ujęte w przedmiarze robót dotyczącym przebudowy bloku operacyjnego (poz. 43)? Brak informacji w projekcie.

**Ad. 2. Okładziny z granitogresu zaprojektowano w pomieszczeniach sanitarnych oznaczonych w dokumentacji projektowej numerami 4, 5, 6.**

3. Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu robót do wykonania w części związanej z przebudową bloku operacyjnego, gdyż po analizie rysunków A1 i A2 branży architektonicznej można wnioskować, że przedstawiają dwie różne części/kondygnacje budynku. Sale operacyjne na rys. A1 nie posiadają informacji o występowaniu stolarki okiennej jak ma to miejsce na rys. A2, co wskazywałoby na konieczność zamurowania większej liczby otworów, a obszar oznaczony na rysunku A2 jako wyłączony z opracowania obejmuje swym zasięgiem pomieszczenia oznaczone nr 1, 2B, 16, 17 i 18, wskazane na rysunku A1 jako objęte zakresem zadania.

Prosimy o zajęcie stanowiska i ujednoczenie załączonej dokumentacji projektowej.

**Ad. 3. Rysunek A2 pokazuje poziom nad sufitem podwieszonym , ukazując konieczność prowadzenia konstrukcji ścian aż do stropu żelbetowego stropodachu oraz ścianę oddzielenia pożarowego. Obszar poza opracowaniem to pomieszczenia na tym samym poziomie w budynku przyległym.**

4. Biorąc pod uwagę zapis zawarty w poz. 86 przedmiaru budowlanego, dot. przebudowy bloku operacyjnego, prosimy o informację jakie wyposażenie wchodzi w zakres zabudowy w pomieszczeniach 8 i 14 wraz z podaniem minimalnych parametrów/ wymagań.

Ad. 4. W pomieszczeniach nr 8 i 14 (pomieszczenia przygotowania pacjenta) przewidziano wykonanie zabudowy meblowej wg opisu STWiOR SST 21. oraz punktów poboru gazów medycznych zgodnie z dokumentacją projektową oraz tego wyposażenia które ujęto w przedmiarach robót.

5. Według dokumentacji projektowej należy wymienić drzwi do windy tylko na jednym poziomie (II piętro). Po konsultacji z firmami specjalizujących się w dostawie i montażu wind otrzymaliśmy informację, iż wymiana drzwi tylko na jednym poziomie zmusza do czasochłonnych procedur UDT, akceptacji zmian przez UDT oraz generuje spore koszty. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wymianę wszystkich drzwi na każdym poziomie windy? Jeżeli tak, prosimy o zmianę zakresu prac.

Ad. 5. Zamawiający zmienia zakres na wymianę wszystkich 4 drzwi do windy oraz 2 szt. drzwi rewizyjnych do maszynowni dźwigów. Szczegóły zostały opisane w kolejnych odpowiedziach na zadane pytania.

---

Prosimy o wskazanie miejsca w dokumentacji projektowej gdzie oferenci znajdą szczegółowy opis wraz minimalnymi parametrami dla kolumn anestezjologicznych.

Ad. 1. Opis dla kolumn anestezjologicznych znajduje się w specyfikacji technicznej SST 21 na s.2

2. W przedmiarze budowlanym na sale operacyjne jest dział związany z wyposażeniem (dział 10). Prosimy o wskazanie miejsca w dokumentacji o minimalne parametry wyposażenia oraz o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt technologii o którym mowa w pozycji nr 86.

Ad. 2. Postępowaniem nie jest objęte wyposażenie, którego nie ujęto w przedmiarach robót i zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Wyposażenie które należy ująć w wycenie:

- kolumny anestezjologiczne 2 kpl (opis w STWiOR SST 21.0)
- myjnie chirurgiczne z panelem ściennym trzystanowiskowe 2 kpl wraz z bateriami bezdotykowymi (opis w PB oraz w STWiOR SST 21.0)
- zabudowa meblowa do pomieszczeń przygotowania pacjenta 2 kpl (opis w STWiOR SST 21.0)
- szafy wbudowane wnękowe zintegrowane z zabudową panelową ścian na 2 salach operacyjnych – opis wymagań w części opisowej PB
- zegar elektroniczny 2 szt – opis wymagań w części opisowej PB
- stacja instrumentariuszki z monitorem 43" na salach operacyjnych zabudowana w ścianie z paneli stalowych 2 kpl (opis w STWiOR SST 21.0)
- pozostałe wyposażenie, które zostało ujęte w przedmiarach robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Nie należy ujmować w ofercie pozostałego wyposażenia ruchomego nie uwzględnionego w przedmiarach robót pokazanego na rys. A1.

Montaż tablic poboru gazów medycznych należy uwzględnić odpowiednio wyceniając punkty poboru. Tam gdzie występuje zabudowa ścian ze stali nierdzewnej będą one odpowiednio zintegrowane z zabudową ścian. Wycena punktów znajdujących się w kolumnach anestezjologicznych

należy do kosztów kolumn. **Koszt oferty dla gazów medycznych winien być kompletny dla wykonania instalacji zgodnie z projektem technologii. W razie stwierdzenia jakichkolwiek braków w przedmiarach w tej branży należy w uznanym zakresie zwiększyć koszty ogólne.**

3. Dot. Wymiana drzwi do windy towarowej. Otrzymaliśmy informację od producentów wind, iż nie ma możliwości wykonania drzwi do istniejących wind towarowych o odporności EI60S. Prosimy o zmianę wymagań, tak aby była fizyczna możliwość zrealizowania robót tj. na drzwi o odporności EI60.

**Ad. 3. Wyrażamy zgodę na zmianę klasy drzwi na EI60**

---

1. W przedmiarze na roboty budowlane związane z salami operacyjnymi w pozycji nr 75 jest mowa o drzwiach do windy towarowej: drzwi gilotynowe aluminiowe, pełne o ogniowej EI60S - oznaczone jako D10. Prosimy o wskazanie miejsca w dokumentacji gdzie jest winda, ponieważ na udostępnionych rzutach jej nie ma. Brak również zestawienia stolarki gdzie są te drzwi oraz brak danych dotyczących drzwi z pozycji nr 76 i 77 (kolejno D11 i D12).

**Ad. 1. Windy znajdują się w pomieszczeniach oznaczonych w dokumentacji projektowej nr 10 i 11.**

Są to drzwi do wind towarowych czystej i brudnej przewożących materiały pomiędzy blokiem operacyjnym , a centralną sterylizatornią na poziomie piwnic. Należy wymienić ogółem 4 szt drzwi (2szt. na bloku operacyjnym i 2 szt. w centralnej sterylizatorni).Z uwagi na brak możliwości wykonania drzwi w klasie EI60S drzwi należy wykonać w klasie EI60.

**Uwaga:**

**Zmienia się zakres prac do wyceny w pozycji 75 przedmiaru.**

Poz. 75 Drzwi do windy towarowej, drzwi , drzwi gilotynowe aluminiowe pełne o odporności ogniowej EI60 (drzwi D10) - 4 szt

Drzwi rewizyjne do maszynowni windy znajdują się na poziomie bloku operacyjnego w pomieszczeniach nr 10 i 11. Znajdują się pod stropem . Należy je wymienić na drzwi rewizyjne w klasie EI60

**Zmienia się opis prac do wyceny w pozycji 76.**

Poz. 76 Drzwi rewizyjne do maszynowni windy towarowej, drzwi rozwierane aluminiowe pełne o odporności ogniowej EI60 (drzwi D11) - 2 szt

**W cenie oferty związanej z wymianą drzwi do windy i drzwi rewizyjnych należy uwzględnić wszystkie koszty z tym związane, dotyczy to zarówno ewentualnych obróbek wokół wymienionych drzwi, uruchomienia, sporządzenia niezbędnej dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego jak również koszty odbioru przez UDT. Zmiany przy windach towarowych obejmują również nadbudowę szybów o ok.150 cm, do stropu właściwego, po rozebraniu stropu technicznego do którego obecnie dochodzą. Nadbudowa szybów ujęta została w przedmiarach robót budowlanych, natomiast zmiany**

winny znaleźć się w dokumentacji do UDT, koszty przygotowania dokumentacji i odbiory uwzględnić łącznie w poz. 75 i 76 przedmiaru.

**Poz. 77 przedmiaru**

Nie będą wykonywane drzwi rewizyjne nadszybia oznaczone w zestawieniu stolarki jako D12

**W pozycji 77 przedmiaru należy wycenić zamiennie: zamurowanie 5 szt okien o wymiarach 100 x 100 cm ( gr. ½ cegły) w przestrzeni nad sufitem podwieszonym, bez wykuwania ich z muru z wcześniejszym naklejeniem na szybę okien od strony wewnętrznej folii mleczonej, oraz zamurowanie 1 szt otworu rewizyjnego dotychczasowego wejścia na międzystropie techniczne o wymiarach 150 x 110 ( ścianka bez wykuwania drzwi) – tylko zamurowanie . Całość z opisanego zakresu wycenić jako Poz. 77**

**Zamurowanie 5 szt okien 100x 100 cm i 1 szt drzwi rewizyjnych 150 x 110 cm -**

**1 kpl.** (uwzględniając koszt folii na oknach)

---

1. Roboty budowlane. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 18.08.2023 r. prosimy o informację, czy w związku z istniejącą okładziną ścienną z blachy nierdzewnej w pomieszczeniach nr 9, 10, 11 i 13, wspomniany zakres robót należy wyłączyć z postępowania? Roboty zostały ujęte w przedmiarze.

Ad.1 Wcześniejsza odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 18.08.2023 r. została podana w odniesieniu do zawartości projektu i mogła budzić wątpliwość . **Informujemy, że w zakresie oferty zgodnie z opisami w dokumentacji i pozycjami przedmiarów w pomieszczeniach nr 9, 10, 11, 13 należy uwzględnić wykonanie zabudowy ścian panelami z blachy nierdzewnej.**

**STAROSTA**

***/-/ Andrzej Wilkoński***