

## Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. Roboty budowlane</b>				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 1	szt	1,000
			razem	szt 1,000
2	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,20*2,10*4	m2	10,080
			razem	m2 10,080
3	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek (Krotność= 3) 1,60*0,25*0,25	m3	0,100
			razem	m3 0,100
4	KNR 4-01 0313/07	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm (Krotność= 3) 2	koniec	2,000
			razem	koniec 2,000
5	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek (Krotność= 6) 1,60*2	m	3,200
			razem	m 3,200
6	KNR 4-01 0305/03	Uzupełnienie ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 cegły oraz zamurowanie otworów ceglami klinkierowymi na zaprawie cementowo-wapiennej 2,20*1,15*0,25*2	m3	1,265
			razem	m3 1,265
7	KNR 4-01 0306/03	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian (Krotność= 3) 2,10*0,25	m2	0,525
			razem	m2 0,525
8	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich 2,20*1,25*2*2	m2	11,000
			razem	m2 11,000
9	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm 2,40*3,30+4,30*4,50+4,20*4,50	m2	46,170
			razem	m2 46,170
10	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestругanych grubości 25mm 2,40*3,30+4,30*4,50+4,20*4,50	m2	46,170
			razem	m2 46,170
11	KNR 4-01 0429/02	Rozbiórki zasypek stropów drewnianych 2,40*3,30+4,30*4,50+4,20*4,50	m2	46,170
			razem	m2 46,170
12	KNR 4-01 0429/03	Rozbiórki ślepych pałupów stropów drewnianych 2,40*3,30+4,30*4,50+4,20*4,50	m2	46,170
			razem	m2 46,170
13	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii na sucho 2,40*3,30+4,30*4,50+4,20*4,50	m2	46,170
			razem	m2 46,170
14	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 2,40*3,30+4,30*4,50+4,20*4,50	m2	46,170
			razem	m2 46,170
15	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 2,40*3,30+4,30*4,50+4,20*4,50	m2	46,170
			razem	m2 46,170
16	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych		