

KOSZTORYS OFERTOWY

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym na:

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 641 km 5+300-5+525 oraz 5+800-6+170 m.Rzeżęcin						
L.p.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość łączna
1	2	3	4	5	6	7
JEZDNIA						
1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna	km	0,595		0,00
2	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę profilową)	m²	3570		0,00
3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę ścieralną)	m²	3700		0,00
4	D-05.03.05	Warstwa wyrównawcza (profil) z betonu asfaltowego AC8S 50/70 o gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 (jezdnia)	m²	3570		0,00
5	D-05.03.26	Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (cały odcinek) - należy doliczyć powierzchnię na zakłady siatki (min. zakład 10 cm)	m²	3570		0,00
6	D-05.03.05 B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 o gr. 5 cm dla ruchu KR 3-4 (jezdnia+zjazdy+sk)	m²	3700		0,00
7	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3 do wys. 9 cm, po zagęszczeniu , szer. 0,75 m	m²	470		0,00
8	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją, szer. 0,75 m	m²	470		0,00
9	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzane)	m²	160		0,00
					Razem netto jezdnia	0,00
CHODNIK						
I		Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,360		0,00
2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7 - do utylizacji	m2	330,00		0,00
3	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych o wym.100x30x15 - do utylizacji	mb	330,00		0,00
4	D-01.02.04	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych elementów betonowych wraz z utylizacją	m3	50,00		0,00
II		Elementy ulic				
5	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	mb	360,00		0,00
6	D-08.01.01	Betonowa ława pod krawężnik z oporem	m3	25,00		0,00
7	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo -piaskowej	mb	364,00		0,00
8	D-08.01.01	Wypełnienie szczeliny między krawężnikiem i nawierzchnią masą zalewową	mb	364,00		0,00
III		Podbudowy i nawierzchnie				
9	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem nadmiaru gruntu	m2	360,00		0,00
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego o gr. 15cm po zagęszczeniu (pod chodnik)	m2	300,00		0,00
11	D-08.02.01	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 6 cm grubości na podsypce cementowo-piaskowej	m2	300,00		0,00
12	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego o gr. 20 cm po zagęszczeniu (pod zjazdy)	m2	60,00		0,00
13	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze grafitowym grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - dotyczy zjazdów wzdłuż chodnika	m2	60,00		0,00
					Razem netto chodnik	0,00
ODWODNIENIE						
14	D-03.02.01	Wpust uliczny wraz z podłączeniem do studni betonowej	kpl	1,00		0,00
RAZEM NETTO (chodnik+jezdnia+odwodnienie) :						0,00
VAT 23% :						0,00
RAZEM BRUTTO:						0,00

Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)